

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事
工事地名	福岡県飯塚市津原地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	351日間	自	令和 8年 9月15日
		至	令和 9年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
鋼橋上部		式	1	51, 820, 723			
床版工		式	1	19, 839, 852			
RC床版工		式	1	19, 839, 852	鉄筋 (加工・組立) SD345 D16～D25 ;	25. 74	t
					鉄筋 (組立) SD345 D16～D25 ;	8. 84	t
					鉄筋 (加工・組立) SD345 D13 ;	0. 61	t
					鉄筋 (組立) SD345 D13 ;	0. 12	t
					コンクリート 24-12-25 (20) (普通) ;	162	m3
					型枠 一般型枠 ;	1	式
橋梁付属物工		式	1	18, 962, 819			
伸縮装置工		式	1	7, 304, 248	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1) 荷重支持型 ;	7. 8	m
					鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A2) 荷重支持型 ;	7. 7	m
橋面排水工		式	1	5, 051, 199	鋼製排水工	64	m
排水装置工		式	1	994, 664	排水管 (上部工排水) VP管 ;	4	m
					排水管	3	m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(橋面排水) 排水管	17	m
				(下部工排水) VP管 ; コンクリートアンカーボルト設置	26	本
地覆工	式	1	4,366,308	場所打地覆 (左側) 24-12-25(20)普通 ; 場所打地覆 (右側) 24-12-25(20)普通 ; 足場 安全ネット必要 ;	66	m
通信管路工	式	1	1,246,400	通信管路 VE54×5条 ;	66	m
現場塗装工	式	1	641,304			
現場塗装工	式	1	641,304	下地処理	24	m2
				プライマー塗布 (CC-B)	24	m2
				下地調整 (CC-B)	24	m2
				中塗り (CC-B)	24	m2
				上塗り (CC-B)	24	m2
橋梁補強工	式	1	4,398,912			
剥落防止工	式	1	2,497,299	下地処理	109	m2
				プライマー塗布	109	m2
				不陸修正	109	m2
				アラミドメッシュ本体貼付	109	m2
				仕上げ塗装(中塗り+上塗り)	109	m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
剥落防止工	式	1	1,901,613	下地処理	83	m2
				プライマー塗布	83	m2
				不陸修正	83	m2
				アラミドメッシュ本体貼付	83	m2
				仕上げ塗装(中塗り+上塗り)	83	m2
鋼橋足場等設置工	式	1	2,692,836			
橋梁足場工	式	1	1,969,424	架設足場	1	式
				プレートガーター・ボックスガーター ;		
				架設足場	1	式
				【夜間】		
				プレートガーター・ボックスガーター ;		
橋梁防護工	式	1	294,412	板張防護	1	式
				【夜間】		
昇降用設備工	式	1	429,000	登り栈橋	1	式
応急処理工	式	1	4,883,500			
応急処理事業工	式	1	4,883,500	普通作業員	300	時間
				特殊作業員	300	時間
				運転手(一般)	300	時間
				運転手(特殊)	300	時間
				バックホ(クロー) [標準]	20	日
				バケット容量0.45m3 [長期割引無し] ;		
				バックホ(クロー) [標準]	20	日
				バケット容量0.28m3 [長期割引無し] ;		
				ダンプトラック	20	日
				通称4t積級 [長期割引無し] ;		
				軽油	2,300	L
仮設工	式	1	401,500			
交通管理工	式	1	401,500	交通誘導警備員	1	式
				A		
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B【夜間】
直接工事費	式	1	51,820,723	
共通仮設費	式	1	7,878,230	
共通仮設費	式	1	530,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	466,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,348,000	
純工事費	式	1	59,698,953	
現場管理費	式	1	20,894,000	
工事原価	式	1	121,020,438	
一般管理費等	式	1	20,889,562	
工事価格	式	1	141,910,000	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
鋼橋上部		式	1	24,638,485			
床版工		式	1	9,712,286			
RC床版工		式	1	9,712,286	鉄筋 (加工・組立) SD345 D16～D25 ;	13.26	t
					鉄筋 (組立) SD345 D16～D25 ;	2.11	t
					鉄筋 (加工・組立) SD345 D13 ;	0.28	t
					鉄筋 (組立) SD345 D13 ;	0.05	t
					コンクリート 24-12-25(20)(普通) ;	78	m3
					型枠 一般型枠 ;	1	式
橋梁付属物工		式	1	10,598,198			
伸縮装置工		式	1	6,861,232	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1) 荷重支持型 ;	8.3	m
					鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A2) 荷重支持型 ;	8.7	m
排水装置工		式	1	1,334,621	排水桝 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 ;	2	箇所
					排水管 (上部工排水) VP管 ;	23	m
					排水管	3	m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(橋面排水) 排水管	7	m
				(下部工排水) VP管 ; コンクリートアンカーボルト設置	8	本
地覆工	式	1	1, 813, 345	場所打地覆 (左側) 24-12-25 (20) 普通 ; 場所打地覆 (右側) 24-12-25 (20) 普通 ; 足場 安全ネット必要 ;	31	m
通信管路工	式	1	589, 000	通信管路 VE54×5条 ;	31	m
現場塗装工	式	1	631, 344			
現場塗装工	式	1	631, 344	下地処理 プライマー塗布 (CC-B) 下地調整 (CC-B) 中塗り (CC-B) 上塗り (CC-B)	24 24 24 24 24	m2 m2 m2 m2 m2
橋梁補強工	式	1	2, 130, 723			
剥落防止工	式	1	2, 130, 723	下地処理 プライマー塗布 不陸修正 アラミトメッシュ本体貼付 仕上げ塗装(中塗り+上塗り)	93 93 93 93 93	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原橋外床版工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼橋足場等設置工	式	1	1,456,734	
橋梁足場工	式	1	879,197	架設足場 1 式 プレートガーター・ボックスガーター；
橋梁防護工	式	1	309,537	板張防護 1 式 シート張防護 1 式
昇降用設備工	式	1	268,000	登り栈橋 1 式
仮設工	式	1	109,200	
交通管理工	式	1	109,200	交通誘導警備員 1 式 A
直接工事費	式	1	24,638,485	
共通仮設費	式	1	4,501,000	
共通仮設費	式	1	256,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	256,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,245,000	
純工事費	式	1	29,139,485	
現場管理費	式	1	11,288,000	
工事原価	式	1	40,427,485	