

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事
工事地名	北九州国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	207日間	自	令和 8年 8月 4日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)		式	1	35,410,000			
CCTV設備		式	1	35,410,000			
CCTV装置		式	1	35,410,000	HD簡易型IPカメラ装置 カメラ部のみ	5	台
					HD簡易型IPカメラ装置 機側装置	5	台
					L2-SW、MC×2、LAN用SPD、自動復旧型遮断器、 確認窓付；		
					屋外用無停電電源装置	5	台
					一般仕様型 負荷容量70W 本体；		
					屋外用無停電電源装置	1	台
					一般仕様型 負荷容量140W 本体；		
機器単体費		式	1	35,410,000			
工場製作		式	1	1,781,000			
工場製作工		式	1	1,781,000			
CCTV支柱製作工		式	1	1,781,000	CCTV支柱	2	基
					単独柱 6.0m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取 付架台あり 転落防止装置含む；		
					CCTV支柱	1	基
					単独柱 6.3m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取 付架台あり 転落防止装置含む；		
工場純工事費		式	1	1,781,000			
(工場製作原価)		式	1	1,781,000			
電子応用設備		式	1	4,736,046			
CCTV設備工		式	1	3,265,046			
CCTV装置設置工[長野1丁目交差点]		式	1	267,432	CCTV装置設置	1	式
					HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
無停電電源装置撤去工[長野1丁目交差点]	式	1	31,271	；	
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
				無停電電源装置撤去	1 式
CCTV装置設置工[与原2]	式	1	457,359	屋外用無停電電源装置；	
				配線撤去	1 式
				CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置	
CCTV装置設置工[椎田IC入口]	式	1	905,648	；	
				CCTV支柱設置	1 式
				単独柱 6.0m；	
				光ケーブル敷設	1 式
CCTV装置設置工[中村2]	式	1	618,152	配管・配線	1 式
				CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置	
				；	
CCTV装置設置工[豊前]	式	1	542,125	自営柱設置	1 式
				自営柱 7.0m；	
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
CCTV装置設置工[中津熊]	式	1	443,059	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置	
				；	
				CCTV支柱設置	1 式
CCTV装置設置工[中津熊]	式	1	443,059	単独柱 6.3m；	
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式
				接地設置	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度北九州国道管内ＣＣＴＶ設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； CCTV支柱設置 単独柱 6.0m； 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式
システム・インテグレーション	式	1	930,400		
システム・インテグレーション	式	1	930,400	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	185,000		
輸送工	式	1	185,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	355,600		
交通管理工	式	1	355,600	交通誘導警備員 A（昼間）； 交通誘導警備員 B（昼間）；	7 人 14 人
直接工事費	式	1	4,736,046		
共通仮設費	式	1	1,298,777		
共通仮設費	式	1	78,777		
技術管理費	式	1	78,777	電気通信施設資産管理用データ作成費 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,220,000		
純工事費	式	1	6,034,823		
現場管理費	式	1	3,567,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	5,993,000	
技術者間接費	式	1	1,826,000	
機器管理費	式	1	4,167,000	
(現場原価)	式	1	15,594,823	
工事原価	式	1	30,545,862	
一般管理費等	式	1	5,629,238	
工事価格	式	1	91,350,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	13,454,900		
CCTV設備		式	1	13,454,900		
CCTV装置		式	1	13,454,900	HD簡易型IPカメラ装置 カメラ部のみ	1 台
					HD簡易型IPカメラ装置 機側装置	1 台
					L2-SW、MC×2、LAN用SPD、自動復旧型遮断器、 確認窓付；	
					HD簡易型IPカメラ装置	1 台
					壁面取付；	
					L2-SW	1 台
					固定型 タイプD；	
					メディアコンバータ	2 台
					SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	
					LAN用SPD	1 台
					引込開閉器盤	1 面
					自動復帰型遮断器・電源用SPD内蔵；	
					屋外用無停電電源装置	2 台
					一般仕様型 負荷容量70W 本体；	
機器単体費		式	1	13,454,900		
工場製作		式	1	585,400		
工場製作工		式	1	585,400		
CCTV支柱製作工		式	1	585,400	CCTV支柱	1 基
					単独柱 6.3m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取 付架台なし 転落防止装置含む；	
工場純工事費		式	1	585,400		
(工場製作原価)		式	1	585,400		
電子応用設備		式	1	3,480,683		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV設備工	式	1	3,379,083		
CCTV装置設置工[今古賀]	式	1	2,714,318	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置/ 引込開閉器盤； 光ケーブル敷設 配管・配線 接地設置	1 式 1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工[石丸]	式	1	664,765	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ； CCTV支柱設置 単独柱 6.3m； 光ケーブル敷設 配管・配線	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	101,600		
交通管理工	式	1	101,600	交通誘導警備員 A（昼間）； 交通誘導警備員 B（昼間）；	2 人 4 人
直接工事費	式	1	3,480,683		
共通仮設費	式	1	958,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	958,000		
純工事費	式	1	4,438,683		
現場管理費	式	1	2,829,000		
機器間接費	式	1	2,549,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	6,310,000		
CCTV設備	式	1	6,310,000		
CCTV装置	式	1	6,310,000	HD簡易型IPカメラ装置 カメラ部のみ	1 台
				HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				L2-SW、MC×2、LAN用SPD、自動復旧型遮断器、 確認窓付；	
				屋外用無停電電源装置	1 台
				一般仕様型 負荷容量70W 本体；	
機器単体費	式	1	6,310,000		
工場製作	式	1	585,400		
工場製作工	式	1	585,400		
CCTV支柱製作工	式	1	585,400	CCTV支柱	1 基
				単独柱 6.3m 溶融亜鉛めっき仕上げ カメラ取 付架台なし 転落防止装置含む；	
工場純工事費	式	1	585,400		
(工場製作原価)	式	1	585,400		
電子応用設備	式	1	428,556		
CCTV設備工	式	1	377,756		
CCTV装置設置工[庄内橋]	式	1	349,061	CCTV装置設置	1 式
				HD簡易型IPカメラ装置/屋外用無停電電源装置 ；	
				CCTV支柱設置	1 式
				単独柱 6.3m；	
				光ケーブル敷設	1 式
				配管・配線	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
CCTV装置設置工[庄内橋]	式	1	28,695	ビーコン支柱撤去 7.75m柱；	1 式
				機側装置撤去	1 式
				光ケーブル撤去	1 式
仮設工	式	1	50,800		
交通管理工	式	1	50,800	交通誘導警備員 A（昼間）；	1 人
				交通誘導警備員 B（昼間）；	2 人
直接工事費	式	1	428,556		
共通仮設費	式	1	143,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	143,000		
純工事費	式	1	571,556		
現場管理費	式	1	413,000		
機器間接費	式	1	1,198,000		
技術者間接費	式	1	49,000		
機器管理費	式	1	1,149,000		
（現場原価）	式	1	2,182,556		
工事原価	式	1	2,767,956		