

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度福岡3号筒井地区3工区電線共同溝工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区筒井町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	469日間	自 令和 8年 9月16日 至 令和 9年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	142, 053, 463		
仮設工	式	1	11, 281, 318		
土留・仮締切工	式	1	2, 524, 318	軽量鋼矢板(電線共同溝) (管路部)【夜間】 333×51×5 ; 軽量鋼矢板(電線共同溝) (歩道特殊部)【夜間】 333×51×5 ; 軽量鋼矢板 (管路部) 軽量鋼矢板賃料 (管路部) 軽量鋼矢板賃料 (歩道特殊部) ハ°イ°サ°ト賃料 (管路部) 切梁ハ°イ°サ°ト ; ハ°イ°サ°ト賃料 (歩道特殊部) 切梁ハ°イ°サ°ト ; 腹起し賃料 (管路部) アル腹起し ; 腹起し賃料 (歩道特殊部) アル腹起し ;	
交通管理工	式	1	8, 757, 000	交通誘導警備員 A	70 人日
				交通誘導警備員 B	280 人日
舗装版撤去工	式	1	69, 716, 627		

積算内訳書

工事名		令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装版破碎工		式	1	69,716,627	殻運搬	23 m3
					(車道一次)【夜間】	
					アスファルト掘削殻；	
					殻運搬	57 m3
					(車道一次)【夜間】	
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻運搬	106 m3
					(車道一次)【夜間】	
					鉋滓殻；	
					殻運搬	11 m3
					(車道二次)【夜間】	
					アスファルト掘削殻；	
					殻運搬	11 m3
					(車道三次)【夜間】	
					アスファルト掘削殻；	
					殻運搬	8 m3
					(歩道部)【夜間】	
					アスファルト掘削殻；	
					殻運搬	3 m3
					(乗入Ⅰ種)【夜間】	
					アスファルト掘削殻；	
					殻運搬	2 m3
					(乗入Ⅱ種)【夜間】	
					アスファルト掘削殻；	
					舗装版切断汚水運搬	74 m3
					【夜間】	
					殻処分	23 m3
					(車道一次)【夜間】	
					アスファルト殻；	
					殻処分	57 m3
					(車道一次)【夜間】	
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	106 m3
					(車道一次)【夜間】	

積算内訳書

工事名		令和８・９年度福岡３号筒井地区３工区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉋淬殻；	
				殻処分	11 m3
				（車道二次）【夜間】	
				アスファルト殻；	
				殻処分	11 m3
				（車道三次）【夜間】	
				アスファルト殻；	
				殻処分	8 m3
				（歩道部）【夜間】	
				アスファルト殻；	
				殻処分	3 m3
				（乗入Ⅰ種）【夜間】	
				アスファルト殻；	
				殻処分	2 m3
				（乗入Ⅱ種）【夜間】	
				アスファルト殻；	
				舗装版切断汚水処分	74 m3
				【夜間】	
				舗装版切断	1,120 m
				【夜間】	
				鉋淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップカット8回；	
				舗装版切断	680 m
				【夜間】	
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版切断	200 m
				【夜間】	
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版切断	78 m
				【夜間】	
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	220 m2
				（車道一次）【夜間】	
				鉋淬+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cm	

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				を超え80cm以下； 舗装版破碎 220 m2 （車道二次）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎 220 m2 （車道三次）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎 180 m2 （歩道部）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎 50 m2 （乗入Ⅰ種）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎 19 m2 （乗入Ⅱ種）【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；	
開削土工	式	1	10, 010, 150		
掘削工	式	1	4, 686, 353	開削掘削 1 式 【夜間】 土砂； 土砂等運搬 1 式 【夜間】 土砂； 整地 1 式 【夜間】 敷均し(ルース)；	
埋戻し工	式	1	3, 439, 332	埋戻し・締固め 1 式 【夜間】 発生土 土砂； 埋戻し・締固め 1 式 【夜間】 再生砂 中埋砂；	

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工		式	1	1, 884, 465	積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					残土等処分	1 式
電線共同溝工		式	1	27, 039, 375		
管路工(管路部)		式	1	21, 594, 375	埋設管路	147 m
					【夜間】	
					SFEP 径 150mm；	
					埋設管路	295 m
					【夜間】	
					SFEP 径 100mm；	
					埋設管路	283 m
					【夜間】	
					角型難燃性FEP 径 150mm；	
					埋設管路	775 m
					【夜間】	
					角型難燃性FEP 径 100mm；	
					埋設管路	45 m
					【夜間】	
					難燃性FEP 径 50mm；	
					埋設管路	22 m
					【夜間】	
					PV 径 75mm；	
					埋設管路	692 m
					【夜間】	
					PV 径 50mm；	
					埋設管路	23 m
					【夜間】	
					PV 曲管10R 径 75mm；	
					埋設管路	196 m
					【夜間】	
					PV 曲管10R 径 50mm；	
					埋設管路	11 m

積算内訳書

工事名		令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 PV 曲管5R 径 75mm ； 埋設管路	44 m
				【夜間】 PV 曲管5R 径 50mm ； 埋設管路	161 m
				【夜間】 FA管 径 150mm ； 埋設管路	32 m
				【夜間】 FA管 曲管10R 径 150mm ； 埋設管路	131 m
				【夜間】 ホテ`イ管 径 250mm ； 埋設管路	31 m
				【夜間】 ホテ`イ管 曲管10R 径 250mm ； 埋設管路	3 m
				【夜間】 ホテ`イ管 ロータ管起点側 径 250mm ； 埋設管路	2 m
				【夜間】 ホテ`イ管 ロータ管終点側 径 250mm ； 埋設管路	3 m
				【夜間】 ホテ`イ管 スラ`ト`管 径 250mm ； 埋設表示シート	1,579 m
				W=150 2倍 ； 管路受台 (スヘ`ーサー)	162 個
				ホテ`イ管 φ 250用 ； 管路受台 (スヘ`ーサー)	99 個
				FA管 φ 150用 ； 管路受台 (スヘ`ーサー)	45 個
				PV φ 75用 ；	

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				管路受台(スぺーサー)	526	個
				PV φ50用；		
				ヘルマウス	21	個
				角型難燃性FEP φ100用；		
				ロングヘルマウス	2	個
				角型難燃性FEP φ150用；		
				ロングヘルマウス	4	個
				角型難燃性FEP φ100用；		
				ロングヘルマウス	6	個
				難燃性FEP φ50用；		
				ダクトスリーブ	5	個
				ホティ管 φ250用；		
				ダクトスリーブ	6	個
				FA管 φ150用；		
				ダクトスリーブ	2	個
				PV φ75用；		
				ダクトスリーブ	32	個
				PV φ50用；		
				中間継手	6	組
				SFEP φ150用；		
				中間継手	12	組
				SFEP φ100用；		
				やりとり継手	3	個
				FA管 φ150用；		
				リト線	2,472	m
				通信用 φ4.0mm；		
				リト線	1,500	m
				電力用 φ6.0mm；		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	5,445,000	プレキャストボックス	3	個
				【夜間】		
				通信系 950×1400×3000(歩道用)；		
付帯設備工	式	1	2,429,066			

積算内訳書

工事名	令和８・９年度福岡３号筒井地区３工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ハンドホール工	式	1	1,690,800	ハンドホール 【夜間】 LB；	4	箇所
				ハンドホール 【夜間】 TR；	2	箇所
				ハンドホール 【夜間】 SWT(底版無し)；	2	箇所
				ハンドホール 【夜間】 KHH(600×600×600(H1-6型) R2K-60蓋付)；	1	箇所
仮設ボックス工	式	1	220,106	仮設ボックス (支給品)【夜間】 A形；	2	箇所
				仮設ボックス (支給品)【夜間】 C形；	2	箇所
				仮設ボックス (支給品)【夜間】 D形；	4	箇所
				支給品運搬 【夜間】 仮設ボックス；	1	式
接地工	式	1	518,160	接地 【夜間】 A種；	4	箇所
				接地 【夜間】 D種；	8	箇所
舗装工	式	1	11,083,370			
アスファルト舗装工	式	1	8,231,328	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	224	m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度福岡３号筒井地区３工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 750mm ； 下層路盤(歩道部)	224	m2
				(車)二次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm ；		
				上層路盤(歩道部)	224	m2
				(車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 400mm ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	224	m2
				本復旧【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm ；		
				基層(車道・路肩部)	224	m2
				本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				表層(車道・路肩部)	224	m2
				一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				表層(車道・路肩部)	224	m2
				二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
アスファルト舗装工	式	1	788,481	表層(車道・路肩部)	224	m2
				本復旧【夜間】 密粒キヤップ ASボリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				下層路盤(歩道部)	171	m2
				本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；		
				表層(歩道部)	171	m2
				本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；		

積算内訳書

工事名		令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工		式	1	327, 522	下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) 本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ；	51 m2 51 m2 51 m2
アスファルト舗装工		式	1	188, 195	下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ； 基層(歩道部) 本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ； 表層(歩道部) 本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ；	19 m2 19 m2 19 m2 19 m2
アスファルト舗装工		式	1	110, 241	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 750mm ； 下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm ； 上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 400mm ；	3 m2 3 m2 3 m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度福岡３号筒井地区３工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm ；	3	m2
				基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	3	m2
				表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	3	m2
				表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	3	m2
				表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	3	m2
アスファルト舗装工	式	1	355,047	下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；	77	m2
				表層(歩道部) 本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	77	m2
アスファルト舗装工	式	1	184,072	下層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；	28	m2
				上層路盤(歩道部) 本復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ；	28	m2
				表層(歩道部) 本復旧【夜間】	28	m2

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	
アスファルト舗装工	式	1	443, 520	下層路盤(歩道部) 22 m2 (車)仮復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；		
				上層路盤(歩道部) 22 m2 (車)仮復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；		
				上層路盤(車道・路肩部) 22 m2 仮復旧【夜間】 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 100mm ；		
				基層(車道・路肩部) 22 m2 仮復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				中間層(車道・路肩部) 22 m2 仮復旧【夜間】 改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				表層(車道・路肩部) 22 m2 仮復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
アスファルト舗装工	式	1	454, 964	下層路盤(歩道部) 107 m2 仮復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；		
				表層(歩道部) 107 m2 仮復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ；		
区画線工	式	1	312, 712			
区画線工	式	1	312, 712	熔融式区画線 450 m 【夜間】		

積算内訳書

工事名	令和8・9年度福岡3号筒井地区3工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	110 m
道路付属施設工	式	1	6,218,686		
作業土工	式	1	995,085	床掘り 【夜間】 土砂； 土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 【夜間】 敷均し(ルース)； 埋戻し 【夜間】 土砂； 埋戻し 【夜間】 再生砂 中埋砂； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
ケーブル配管工	式	1	968,171	地中配管 【夜間】 難燃性FEP 径50mm； 地中配管 【夜間】 難燃性FEP 径30mm；	600 m 26 m

積算内訳書

工事名		令和8・9年度福岡3号筒井地区3工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヘルマウス 難燃性FEP φ50用；	18	個
				ヘルマウス 難燃性FEP φ30用；	2	個
				埋設標識シート敷設 【夜間】	365	m
				ハンドホール 【夜間】 600×600×900(H1-9型) R2K-60蓋付；	1	箇所
				直線接続材 難燃性FEP φ50用；	3	組
				リフト線 電力用 φ6.0mm；	626	m
照明灯基礎設置工	式	1	4,255,430	照明灯基礎設置 (多目的柱)【夜間】 φ1000×2500；	2	箇所
				照明灯基礎設置 (多目的柱)【夜間】 φ1000×2500(接地なし)；	1	箇所
				照明灯基礎設置 (多目的柱)【夜間】 φ800×2100；	1	箇所
				照明灯基礎設置 (多目的柱)【夜間】 φ800×2100(接地なし)；	1	箇所
				照明灯基礎設置 (多目的柱)【夜間】 φ500×1700；	5	箇所
				UGボックス(1型)・制御器基礎設置 【夜間】	1	箇所
				UGボックス基礎設置(2型) 【夜間】	1	箇所
				照明分電盤基礎設置 【夜間】	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和８・９年度福岡３号筒井地区３工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	3,962,159		
構造物取壊し工	式	1	3,407,067	舗装版切断 20 m 【夜間】 鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップカット8回； 舗装版切断 74 m 【夜間】 鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=50cm ステップカット5回； 舗装版切断 410 m 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm； 舗装版切断 93 m 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 舗装版破碎 25 m2 (車道一次)【夜間】 鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下； 舗装版破碎 3 m2 (車道二次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 3 m2 (車道三次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 120 m2 (歩道)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破碎 28 m2 (乗入Ⅰ種)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
ブロック舗装撤去工	式	1	108,763	インターロッキングブロック撤去 1 式 【夜間】	

積算内訳書

工事名		令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工		式	1	446, 329	殻運搬 (車道一次)【夜間】 アスファルト殻；	3 m3
					殻運搬 (車道一次)【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	4 m3
					殻運搬 (車道一次)【夜間】 鉦淬殻；	5 m3
					殻運搬 (車道二次)【夜間】 アスファルト殻；	0. 2 m3
					殻運搬 (車道三次)【夜間】 アスファルト殻；	0. 2 m3
					殻運搬 (歩道)【夜間】 アスファルト殻；	8 m3
					殻運搬 (乗入Ⅰ種)【夜間】 アスファルト殻；	1 m3
					殻運搬 (インターロッキング)【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	4 m3
					舗装版切断汚水運搬 【夜間】	9 m3
					殻処分 (車道一次)【夜間】 アスファルト殻；	3 m3
					殻処分 (車道一次)【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	4 m3
					殻処分 (車道一次)【夜間】	5 m3

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉋淬殻； 殻処分 （車道二次）【夜間】 アスファルト殻；	0.2 m3
				殻処分 （車道三次）【夜間】 アスファルト殻；	0.2 m3
				殻処分 （歩道）【夜間】 アスファルト殻；	8 m3
				殻処分 （乗入Ⅰ種）【夜間】 アスファルト殻；	1 m3
				殻処分 （インターロッキング）【夜間】 コンクリート殻（無筋）；	4 m3
				舗装版切断汚水処分 【夜間】	9 m3
直接工事費	式	1	142,053,463		
共通仮設費	式	1	25,158,084		
共通仮設費	式	1	9,034,084		
運搬費	式	1	71,804	仮設材運搬費 （往路）	1 式
				仮設材運搬費 （復路）	1 式
準備費	式	1	1,650,220	試掘調査費 【夜間】	1 式
				埋設物件事故防止費 【夜間】	1 式
事業損失防止施設費	式	1	4,852,830	騒音調査費	1 式
				振動調査費	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 3 号筒井地区 3 工区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,395,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,124,000	
純工事費	式	1	167,211,547	
現場管理費	式	1	59,071,000	
工事原価	式	1	226,282,547	
一般管理費等	式	1	36,707,453	
工事価格	式	1	262,990,000	