

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度福岡10号片野新町地区6工区電線共同溝工事
工事地名	福岡県北九州市小倉北区片野新町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	436日間	自 令和 8年10月19日 至 令和 9年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝		式	1	139,799,189		
仮設工		式	1	2,417,980		
路面覆工		式	1	542,939	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕	1 式
					【夜間】	
					スレ止め溝形鋼	1 式
					〔-200×90×8×13.5；	
					桁受基礎砕石	1 式
					【夜間】	
					再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm；	
					横矢板	1 式
					【夜間】	
					横矢板厚さ 0.045m；	
土留・仮締切工		式	1	540,641	軽量鋼矢板（電線共同溝）	1 式
					【夜間】	
					333×51×5；	
					軽量鋼矢板賃料	1 式
					333×51×5；	
					パイポ・ト賃料	1 式
					切梁パイポ・ト；	
					腹起し賃料	1 式
					アルミ腹起し；	
交通管理工		式	1	1,334,400	交通誘導警備員	1 人日
					A	
					交通誘導警備員	4 人日
					B	
					交通誘導警備員	10 人日
					A【夜間】	
					交通誘導警備員	40 人日
					B【夜間】	
舗装版撤去工		式	1	71,428,031		

積算内訳書

仮番号

工事名		令和 8 ・ 9 年度福岡 1 0 号片野新町地区 6 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装版破碎工	式	1	71,428,031	殻運搬	73	m3
				(車道一次)【夜間】		
				アスファルト掘削殻；		
				殻運搬	183	m3
				(車道一次)【夜間】		
				鉋滓殻；		
				殻運搬	18	m3
				(車道二次)【夜間】		
				アスファルト掘削殻；		
				殻運搬	18	m3
				(車道三次)【夜間】		
				アスファルト掘削殻；		
				殻運搬	9	m3
				(歩道部)		
				アスファルト掘削殻；		
				殻運搬	0.6	m3
				(歩道部)【夜間】		
				アスファルト掘削殻；		
舗装版切断汚水運搬	式	1	71,428,031	殻運搬	0.8	m3
				(乗入Ⅰ種)		
				アスファルト掘削殻；		
				殻運搬	4	m3
				(乗入Ⅱ種)		
				アスファルト掘削殻；		
				舗装版切断汚水運搬	92	m3
				殻処分	73	m3
				(車道一次)【夜間】		
				アスファルト殻；		
				殻処分	183	m3
				(車道一次)【夜間】		
舗装版切断汚水運搬	式	1	71,428,031	鉋滓殻；		
				殻処分	18	m3
				(車道二次)【夜間】		
舗装版切断汚水運搬	式	1	71,428,031	アスファルト殻；		

積算内訳書

仮番号

工事名		令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					殻処分 （車道三次）【夜間】 アスファルト殻；	18 m3
					殻処分 （歩道部） アスファルト殻；	9 m3
					殻処分 （歩道部）【夜間】 アスファルト殻；	0.6 m3
					殻処分 （乗入Ⅰ種） アスファルト殻；	0.8 m3
					殻処分 （乗入Ⅱ種） アスファルト殻；	4 m3
					舗装版切断汚水処分	92 m3
					舗装版切断 鉋滓+アスファルト舗装版 t=70cm ステップ [※] カット7回；	1,730 m
					舗装版切断 （歩道部） アスファルト舗装版 15cm以下；	730 m
					舗装版切断 （歩道部）【夜間】 アスファルト舗装版 15cm以下；	51 m
					舗装版切断 （乗入Ⅰ種） アスファルト舗装版 15cm以下；	32 m
					舗装版切断 （乗入Ⅱ種） アスファルト舗装版 15cm以下；	120 m
					舗装板破碎 （車道一次）【夜間】 鉋滓+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え70cm以下；	370 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 (車道二次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	350	m2
				舗装版破碎 (車道三次)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	350	m2
				舗装版破碎 (歩道部) アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	220	m2
				舗装版破碎 (歩道部)【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	16	m2
				舗装版破碎 (乗入Ⅰ種) アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	10	m2
				舗装版破碎 (乗入Ⅱ種) アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	36	m2
開削土工	式	1	9,303,432			
掘削工	式	1	2,603,236	開削掘削 土砂；	1	式
				開削掘削 【夜間】 土砂；	1	式
				土砂等運搬 【夜間】 土砂；	1	式
				整地 【夜間】 敷均し(ルース)；	1	式
埋戻し工	式	1	1,712,427	埋戻し・締固め 土砂；	1	式
				埋戻し・締固め	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					【夜間】 土砂； 埋戻し・締固め	1 式
					再生砂 中埋砂； 埋戻し・締固め	1 式
					【夜間】 再生砂 中埋砂；	
残土処理工	式	1	1,929,449	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式	
ライナープレート式開削工	式	1	3,058,320	開削土留 【夜間】 矩形 短径2000mm以上2400mm未満； ライナープレート埋戻し 【夜間】 再生砂； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 【夜間】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 【夜間】 敷均し(ルース)； 残土等処分 ライナープレート取除き 【夜間】 矩形 2000mm以上5000mm以下； グラウト 【夜間】	1 箇所 20 m3 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 箇所 3 m3	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度福岡10号片野新町地区6工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				モルタル注入；		
				ライナープレート材料費	1	箇所
				矩形 2435×4947；		
				補強リング材料費	1	箇所
				矩形 2435×4947用 H-175×175；		
地盤改良工	式	1	5,037,670			
固結工	式	1	5,037,670	薬液注入	32	本
				通信系 側面【夜間】		
				薬液注入	13	本
				通信系 底面【夜間】		
				注入設備据付・解体	1	式
				【夜間】		
電線共同溝工	式	1	24,908,714			
管路工(管路部)	式	1	16,894,940	埋設管路	438	m
				【夜間】		
				角型難燃性FEP 径 150mm；		
				埋設管路	980	m
				【夜間】		
				角型難燃性FEP 径 100mm；		
				埋設管路	87	m
				【夜間】		
				PV 径 75mm；		
				埋設管路	838	m
				【夜間】		
				PV 径 50mm；		
				埋設管路	136	m
				【夜間】		
				PV 曲管10R 径 75mm；		
				埋設管路	443	m
				【夜間】		
				PV 曲管10R 径 50mm；		
				埋設管路	77	m

積算内訳書

仮番号

工事名		令和8・9年度福岡10号片野新町地区6工区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 PV 曲管5R 径 75mm ; 埋設管路	127 m
				【夜間】 PV 曲管5R 径 50mm ; 埋設管路	12 m
				【夜間】 PV 曲管3R 径 50mm ; 埋設管路	0.5 m
				【夜間】 ホテイ管 径 250mm ; 埋設管路	6 m
				【夜間】 ホテイ管 曲管10R 径 250mm ; 埋設管路	1 m
				【夜間】 ホテイ管 ロータ管起点側 径 250mm ; 埋設表示シート	820 m
				W=150mm 2倍 ; 管理受台 (スぺーサー)	4 個
				ホテイ管 φ250用 ; 管理受台 (スぺーサー)	120 個
				PV φ75用 ; 管理受台 (スぺーサー)	569 個
				PV φ50用 ; ヘルマウス	30 個
				角型難燃性FEP φ100用 ; ヘルマウス	4 個
				難燃性FEP φ80用 ; 蓋付ヘルマウス	6 個
				難燃性FEP φ100用 ; 蓋付ヘルマウス	11 個
				難燃性FEP φ80用 ; ダクトスリーブ	1 個

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 ・ 9 年度福岡 1 0 号片野新町地区 6 工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ボテヱ管 φ250用；		
				ダクトスリーブ	14	個
				PV φ75用；		
				ダクトスリーブ	74	個
				PV φ50用；		
				リート線	1,775	m
				通信用 φ4.0mm；		
				リート線	1,418	m
				電力用 φ6.0mm；		
管路防護工	式	1	5,176,274	基礎材	14	m2
				【夜間】		
				再生クラッシュラン40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；		
				コンクリート	3	m3
				【夜間】		
				超速硬コンクリート；		
				型枠	1	式
				【夜間】		
				一般型枠；		
				セラミック板設置	0.06	t
				【夜間】		
				t=7mm；		
				防護鉄板設置	4	枚
				(通信部) 【夜間】		
				1081×500×16 SS400；		
				防護鉄板設置	4	枚
				(電力部) 【夜間】		
				1402×500×16 SS400；		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	2,837,500	プレキャストボックス基礎板	1	箇所
				【夜間】		
				1400×1800×3000用 t=100；		
				プレキャストボックス	1	個
				【夜間】		
				通信系 1400×1800×3000；		

積算内訳書

仮番号

工事名		令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付帯設備工		式	1	8,872,142	
ハントホル工		式	1	8,199,572	ハントホル 1 箇所 600×900×1200 調整ボックス2段；
					ハントホル 1 箇所 600×900×1200 調整ボックス1段；
					ハントホル 1 箇所 400×600×800；
					ハントホル 3 箇所 600×650×1200 調整ボックス2段；
					ハントホル 1 箇所 600×650×1200 調整ボックス1段；
					ハントホル 3 箇所 SWT K7ボックス1段付(底無し)；
					ハントホル 3 箇所 TR；
					ハントホル 6 箇所 LHH；
					仮設ボックス 3 個 (支給品)
					A形；
					仮設ボックス 3 個 (支給品)
					C形；
					支給品運搬 1 式 仮設ボックス；
接地工		式	1	672,570	接地 6 箇所 A種；
					接地 13 箇所 D種；
					接地 1 箇所 【夜間】
					D種；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	10,009,540		
アスファルト舗装工	式	1	8,569,036	下層路盤(歩道部) 346 m2 (車)一次復旧【夜間】 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 650mm ; 下層路盤(歩道部) 346 m2 (車)二次復旧【夜間】 再生クラッシャー RC-40(再利用) 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(歩道部) 346 m2 (車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 200mm ; 基層(車道・路肩部) 346 m2 本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部) 346 m2 一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部) 346 m2 二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部) 346 m2 本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;	
アスファルト舗装工	式	1	369,872	下層路盤(歩道部) 102 m2 本復旧 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 102 m2 本復旧 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
アスファルト舗装工	式	1	10,192	下層路盤(歩道部)	2 m2
				本復旧 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	
				上層路盤(歩道部)	2 m2
				本復旧 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；	
				表層(歩道部)	2 m2
				本復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
				；	
アスファルト舗装工	式	1	134,249	下層路盤(歩道部)	17 m2
				本復旧 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	
				上層路盤(歩道部)	17 m2
				本復旧 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；	
				基層(歩道部)	17 m2
				本復旧 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
				；	
				表層(歩道部)	17 m2
				本復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
				；	
アスファルト舗装工	式	1	294,187	下層路盤(歩道部)	4 m2
				(車)一次復旧【夜間】 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 650mm ；	
				下層路盤(歩道部)	4 m2
				(車)二次復旧【夜間】 再生クラッシャー RC-40(再利用) 仕上り厚 150mm	
				；	
				下層路盤(歩道部)	13 m2

積算内訳書

仮番号

工事名		令和 8 ・ 9 年度福岡 1 0 号片野新町地区 6 工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(車)本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 450mm ； 下層路盤(歩道部)	3	m2
				(車)本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 50mm ； 上層路盤(歩道部)	4	m2
				(車)二次復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 200mm ； 上層路盤(歩道部)	15	m2
				(車)本復旧【夜間】 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ； 基層(車道・路肩部)	19	m2
				本復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(車道・路肩部)	4	m2
				一次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(車道・路肩部)	4	m2
				二次復旧【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(車道・路肩部)	19	m2
				本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 下層路盤(歩道部)	104	m2
				本復旧 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 下層路盤(歩道部)	15	m2
				本復旧【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部)	104	m2
アスファルト舗装工	式	1	446,289			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					本復旧 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ； 表層(歩道部)	15 m2
					本復旧【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	
アスファルト舗装工	式	1	35,672	下層路盤(歩道部)	7	m2
				本復旧 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；		
				上層路盤(歩道部)	7	m2
				本復旧 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；		
				表層(歩道部)	7	m2
				本復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
アスファルト舗装工	式	1	150,043	下層路盤(歩道部)	19	m2
				本復旧 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；		
				上層路盤(歩道部)	19	m2
				本復旧 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；		
				基層(歩道部)	19	m2
				本復旧 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
				表層(歩道部)	19	m2
				本復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；		
区画線工	式	1	171,240			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度福岡10号片野新町地区6工区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	171,240	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	150	m
					150	m
道路付属施設工	式	1	7,584,472			
作業土工	式	1	1,044,831	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 【夜間】 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 【夜間】 土砂；	1	式
				埋戻し 再生砂 中埋砂；	1	式
				埋戻し 【夜間】 再生砂 中埋砂；	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度福岡１０号片野新町地区６工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
ケーブル配管工	式	1	352,041	整地	1 式
				【夜間】 敷均し(ルース)；	
				残土等処分	1 式
				地中配管 難燃性 FEP 径80mm；	26 m
				地中配管 難燃性 FEP 径50mm；	220 m
				地中配管 【夜間】 難燃性 FEP 径50mm；	7 m
				異種管接続材 難燃性FEP80-難燃性FEP50用；	3 組
				ヘルマウス 難燃性FEP φ80用；	4 個
				埋設表示シート W=150mm 2倍；	217 m
				埋設表示シート 【夜間】 W=150mm 2倍；	7 m
				リフト線 電力用 φ6.0mm；	252 m
照明灯基礎設置工	式	1	6,187,600	照明灯基礎設置 (Fタイプ)【夜間】 H200×3000；	1 箇所
				照明灯基礎設置 (C1、D1、E1)【夜間】 H200×3000；	9 箇所
構造物撤去工	式	1	65,968		
運搬処理工	式	1	65,968	現場発生品運搬 【夜間】 溝形鋼、ライナープレート他；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度福岡10号片野新町地区6工区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	139,799,189		
共通仮設費	式	1	25,196,964		
共通仮設費	式	1	9,316,964		
運搬費	式	1	131,454	仮設材運搬費 (往路)	1 式
				仮設材運搬費 (復路)	1 式
準備費	式	1	127,180	試掘調査費 【夜間】	1 式
				埋設物件事故防止費 【夜間】	1 式
事業損失防止施設費	式	1	6,615,300	騒音調査費	1 式
				振動調査費	1 式
技術管理費	式	1	72,030	六価クロム溶出試験	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,371,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,880,000		
純工事費	式	1	164,996,153		
現場管理費	式	1	57,863,000		
工事原価	式	1	222,859,153		
一般管理費等	式	1	35,950,847		
工事価格	式	1	258,810,000		