

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事
工事地名	筑豊維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	161日間	自	令和 8年 9月19日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	25,675,298			
舗装工	式	1	19,169,336			
切削オーバーレイ工	式	1	11,083,016	切削オーバーレイ	2,970	m2
				【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコ (20) ;		
				殻運搬(路面切削)	149	m3
				【夜間】 アスファルト殻 ;		
				殻処分	149	m3
				【夜間】 アスファルト殻 ;		
薄層カー舗装工	式	1	732,600	薄層カー舗装	75	m2
				【夜間】 赤褐色 RPN-301 ;		
ブルーベント工	式	1	7,353,720	ブルーベント	2,970	m2
				【夜間】 縦方向・幅9mm・深さ6mm・間隔60mm 100m2以上 アス ファルト舗装 ;		
標識工	式	1	1,390,405			
小型標識工	式	1	551,290	標識柱	1	基
				(標識①) 単柱式 径114.3 柱長さ 5.5m ;		
				標識柱	1	基
				(標識②) 単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 2基以下 ;		
				標識板	1	枚
				(標識①) 2.0m2未満 ;		
				標識板	1	枚
				(標識②)		

積算内訳書

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				2.0m2未満；		
大型標識工	式	1	667,247	標識基礎 (標識③)【夜間】 片持式の基礎 4.0m3未満； 片持標識柱 (標識③)【夜間】 逆L型 STK φ165.2×5×5.9 0.12t； 標識柱 (標識④) 単柱式 径76.3 柱長さ 3.9m 2基以下； 標識板 (標識③)【夜間】 2.0m2未満； 標識板 (標識④) 2.0m2未満；	1 1 1 1 1	基 基 基 枚 枚
大型標識工	式	1	171,868	標識板 (標識⑤) 2.0m2未満；	1	枚
区画線工	式	1	2,383,507			
区画線工	式	1	587,388	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (減速標示)【夜間】 溶融式手動 矢印記号文字15cm換算 青色；	46 210	m m
区画線工	式	1	1,796,119	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線	690 340	m m

積算内訳書

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (減速標示) 【夜間】 溶融式手動 矢印記号文字15cm換算 赤色 ； 溶融式区画線 (減速標示) 【夜間】 溶融式手動 矢印記号文字15cm換算 青色 ；	420 m 64 m
道路付属施設工	式	1	450,650		
CCTV基礎設置工	式	1	300,900	CCTV基礎設置 【夜間】 φ700×2400 ；	1 箇所
道路付属物工	式	1	149,750	車線分離標 【夜間】 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ；	5 本
仮設工	式	1	2,281,400		
交通管理工	式	1	2,281,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	25,675,298		
共通仮設費	式	1	3,993,700		
共通仮設費	式	1	527,700		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路) 建設機械運搬費 (復路)	1 式 1 式
準備費	式	1	63,470	試掘調査費 【夜間】	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度北九州国道管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋設物件事故防止費 1 式 【夜間】
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	258, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 466, 000	
純工事費	式	1	29, 668, 998	
現場管理費	式	1	13, 899, 000	
工事原価	式	1	78, 157, 262	
一般管理費等	式	1	13, 712, 738	
工事価格	式	1	91, 870, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	15,912,471		
防護柵工	式	1	8,010,000		
防止柵工	式	1	8,010,000	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込；	1,000 m
標識工	式	1	966,825		
大型標識工	式	1	644,957	標識基礎 (標識①)【夜間】 片持式の基礎 4.0m3未満； 片持標識柱 (標識①)【夜間】 逆L型 STK φ165.2×5×5.9 0.12t； 標識板 (標識①)【夜間】 2.0m2未満；	1 基 1 基 2 枚
大型標識工	式	1	171,868	標識板 (標識②) 2.0m2未満；	1 枚
大型標識工	式	1	150,000	標識板 (標識③) 2.0m2未満；	1 枚
区画線工	式	1	2,943,688		
区画線工	式	1	1,102,272	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	960 m 960 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	1,771,840	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	3,200 m
区画線工	式	1	69,576	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	52 m
道路付属施設工	式	1	1,302,984		
CCTV基礎設置工	式	1	1,178,307	CCTV基礎設置 【夜間】 H250×6500；	1 箇所
ケーブル配管工	式	1	124,677	ケーブル配管 【夜間】 波付硬質合成樹脂管 管径30mm；	8 m
構造物撤去工	式	1	843,724		
防護柵撤去工	式	1	670,000	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1 式
運搬処理工	式	1	173,724	現場発生品運搬 転落防止柵；	1 式
仮設工	式	1	1,845,250		
交通管理工	式	1	1,845,250	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	15,912,471		
共通仮設費	式	1	2,999,510		
共通仮設費	式	1	460,510		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	63,510	試掘調査費 【夜間】 1 式 埋設物件事故防止費 【夜間】 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	397,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,539,000	
純工事費	式	1	18,911,981	
現場管理費	式	1	9,498,000	
工事原価	式	1	28,409,981	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	2,617,722		
道路土工	式	1	102,034		
路体盛土工	式	1	102,034	路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
				土材料	8 m3
舗装工	式	1	163,900		
アスファルト舗装工	式	1	163,900	路盤(歩道部)	55 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	55 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	
				；	
縁石工	式	1	48,401		
作業土工	式	1	2,551	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
縁石工	式	1	45,850	歩車道境界ブロック	7 m
				A種(150/170×200×600)；	
防護柵工	式	1	477,000		
防止柵工	式	1	477,000	転落(横断)防止柵	18 m
				柵高 0.8m 土中建込；	
				転落(横断)防止柵	24 m
				柵高 1.1m コンクリート建込；	
擁壁工	式	1	974,438		
作業土工	式	1	127,255	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	847,183	小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ; 円形空洞型枠	8 m3 2 m
構造物撤去工	式	1	113,849		
防護柵撤去工	式	1	17,554	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1 式
構造物取壊し工	式	1	79,110	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	1 m3 41 m 4 m2
運搬処理工	式	1	17,185	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 鋼材 ;	0.1 m3 1 m3 0.1 m3 1 m3 1 式
仮設工	式	1	738,100		
交通管理工	式	1	738,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	2,617,722		
共通仮設費	式	1	1,115,561		
共通仮設費	式	1	318,561		

