

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度牛津川遊水地施設整備（その1）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	248日間	自 令和 8年 7月 8日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地施設整備（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	99,328,345		
河川土工		式	1	51,464,956		
盛土工 (ICT)		式	1	51,464,956	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	10,000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法覆護岸工		式	1	23,815,921		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1	23,008,421	現場打基礎コンクリート	90 m
					(A) (高水護岸部)	
					18-8-40 (高炉) 底幅 0.55 c m 高さ 0.35 c m	
					;	
					現場打基礎コンクリート	77 m
					(B) (低水護岸部)	
					18-8-40 (高炉) 底幅 0.94 c m 高さ 0.3 c m ;	
					現場打横帯 (隔壁) コンクリート	1 箇所
					(C) (高水護岸部)	
					18-8-40 (高炉) ;	
					現場打横帯 (隔壁) コンクリート	2 箇所
					(C・D) (低水護岸部)	
					18-8-40 (高炉) ;	
					コンクリート (間知) ブロック積	388 m2
					(高水護岸部)	
					控 350 裏込コン厚150cm ;	
					コンクリート (間知) ブロック積	155 m2
					(低水護岸部)	
					控 350 裏込コン厚350cm ;	
					現場打天端コンクリート	60 m
					(A) (高水護岸部)	
					18-8-25 (高炉) ;	
					現場打天端コンクリート	77 m

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地施設整備（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B) (低水護岸部) 18-8-40(高炉) ;
護岸付属物工	式	1	807, 500	平張コンクリート 85 m2 18-8-40(高炉) 底幅 0 c m 天端幅 0 c m 高さ 20 c m ;
付帯道路工	式	1	13, 606, 468	
舗装準備工	式	1	551, 628	不陸整正 3, 080 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	9, 225, 216	下層路盤(車道・路肩部) 3, 080 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 3, 080 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;
防止柵工	式	1	3, 829, 624	基礎ブロック, 鋼管基礎 116 基 基礎ブロック 200×200×450 ; 金網・支柱(立入防止柵) 232 m 1. 8m 2m AR-MS ;
仮設工	式	1	10, 441, 000	
作業ヤード整備工	式	1	5, 611, 000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50, 000m3未満 ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
交通管理工	式	1	4, 830, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	99, 328, 345	
共通仮設費	式	1	10, 132, 000	
共通仮設費	式	1	1, 332, 000	

積算内訳書

工事名	令和8年度牛津川遊水地施設整備（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	784,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,800,000	
純工事費	式	1	109,460,345	
現場管理費	式	1	30,167,000	
工事原価	式	1	139,627,345	
一般管理費等	式	1	24,592,655	
工事価格	式	1	164,220,000	