

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度千々賀2号排水樋管改築工事
工事地名	佐賀県唐津市千々賀地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	303日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 7月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	111,693,359		
河川土工	式	1	9,901,635		
掘削工	式	1	1,707,575	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 (表土はぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (表土はぎ取り) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	450 m3 1,200 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	4,678,460	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上；	570 m3 1,600 m3 150 m3
盛土工(ICT)	式	1	1,418,810	路体(築堤)盛土(ICT)	5,300 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,096,790	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	3,700 m2
法覆護岸工	式	1	10,493,926		
作業土工	式	1	40,227	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	180,390	間知ブロック張 (復旧)	6 m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) (復旧) 18-8-40(高炉) ;	3 m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,261,891	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (1) 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (2) 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (3) 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 t=10cm ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) (A) 18-8-40(高炉) ;	21 m 2 箇所 1 箇所 1 箇所 253 m2 25 m
護岸付属物工	式	1	551,518	平張コンクリート 18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	121 m2 2 m2
植生工	式	1	6,459,900	張芝 張芝工 500m2以上 ;	3,530 m2
地盤改良工	式	1	6,712,247		
表層安定処理工	式	1	186,503	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 15t/100m2 セ メント系固化材 (一般軟弱土用) ; 安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.	23 m2 13 m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				5t/100m2 セメント系固化材（一般軟弱土用）； 安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 27t /100m2 セメント系固化材（一般軟弱土用）；	3 m2
固結工(ICT)	式	1	6,525,744	中層混合処理(ICT) 改良深度 2m超5m以下 セメント系固化材（一般軟弱土用）；	1,058 m3
樋門・樋管本体工	式	1	49,687,661		
作業土工	式	1	4,239,682	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式
矢板工	式	1	8,757,218	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m 鋼矢板打込 長 1.5m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込 長 2.0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.0m 鋼矢板打込 長 2.5m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込 長 2.5m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込 長 6.0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長 2.8m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込	23 枚 7 枚 26 枚 2 枚 12 枚 1 枚 1 枚

積算内訳書

工事名		令和8・9年度千々賀2号排水樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				長 3.0m ; 広幅鋼矢板	12	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長 7.0m ;		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 2.5m ;		
				可とう鋼矢板	1	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 2.8m ;		
				可とう鋼矢板	1	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 3.0m ;		
				遮水矢板頭部鉄筋	112	箇所
函渠工	式	1	31,258,622	均しコンクリート	57	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	119	m3
				内空幅 2.1m 内空高さ 2m 24-12-40(高炉)		
				一般養生 コンクリート夜間割増無し ;		
				コンクリート	5	m3
				(2次コンクリート)		
				24-12-40(高炉) ;		
				プレキャストボックス	14	m
				内幅 2.1m 内高 2.0m ;		
				鉄筋	2.47	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	5.01	t
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	12	箇所
				SD345 D22 スリーブ圧接継手 Bタイプ ;		
				鉄筋	0.05	t
				(戸当り用差筋)		
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	0.04	t
				(上屋差筋)		
				SD345 D10 ;		
				鉄筋	0.01	t

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(上屋差筋) SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ; 型枠 (2次コンクリート) 一般型枠 ; 足場 安全ネット不要 ; 支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;	1 式 1 式 1 式 1 式
翼壁工	式	1	5,432,139	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m ; コンクリート 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 目地板 瀝青質目地板 t =20 ; 止水板 耐震性止水板 280B ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット不要 ;	78 m2 57 m3 2.62 t 1.03 t 7 m2 18 m 1 式 1 式
水路工	式	1	5,932,620		
作業土工	式	1	418,341	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,612,053	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				現場打基礎コンクリート	35	m
				18-8-40(高炉) 底幅 430 c m 高さ 250 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	58	m2
				控え350 ;		
				胴込・裏込材(碎石)	29	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	0.4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	35	m
				(肩止コンクリート) (1)		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,011,569	18-8-25(高炉) ;		
				現場打天端コンクリート	0.4	m
				(肩止コンクリート) (2)		
				18-8-25(高炉) ;		
				平張コンクリート	35	m2
				(底版部)		
				18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 天端幅 190 c m		
				高さ 20 c m ;		
				平張コンクリート	36	m2
				(天端部)		
				18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ;		
				現場打基礎コンクリート	10	m
				18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ;		
				間知ブロック張	22	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	9	m
				(肩止コンクリート)		
				18-8-40(高炉) ;		
				平張コンクリート	16	m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(底版部) 18-8-40(高炉) 底幅 344 c m 天端幅 344 c m 高さ 35 c m ;	
側溝工	式	1	1,890,657	プレキャストU型側溝 PU300 ; 側溝蓋 グレーチング 蓋 B300用 T-2 ; 現場打ち水路 (戸溝付き) 18-8-25(高炉) 300×300用 ;	170 m 11 枚 1 箇所
付属物設置工	式	1	2,498,808		
管理橋受台工	式	1	41,430	管理橋受台	1 箇所
点検施設工	式	1	30,800	ステップ B=300 φ19 現場打用 ;	11 本
階段工	式	1	1,620,338	現場打階段 (川表) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ; 現場打階段 (川裏) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ; 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 25 c m ; 現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (4) 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 t=10cm ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) (B) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所 1 箇所 1 m 2 箇所 17 m2 1 m
グライトホル工	式	1	634,300	グライトホル (プレキャストボックス部)	3 組

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				長さ 480mm 間詰有； グラウトホール	1	組
				長さ 600mm 間詰無； グラウトホール	1	組
				長さ 1100mm 間詰無；		
引込柱設置工	式	1	171,940	引込柱設置 10-19-3.5；	1	本
構造物撤去工	式	1	2,573,017			
構造物取壊し工	式	1	1,951,217	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	112	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	55	m3
				コンクリートブロック撤去 (既設護岸) 控え350；	15	m2
運搬処理工	式	1	621,800	殻運搬	117	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	55	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	117	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	55	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	23,893,445			
工事用道路工	式	1	1,524,988	工事用進入路設置 (川表)	45	m
				工事用進入路設置 (川裏)	38	m
				工事用進入路撤去 (川表)	45	m
				工事用進入路撤去 (川裏)	38	m

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷砂利設置 (川表) 敷厚 100mm ;	191	m2
				敷砂利設置 (川裏) 敷厚 100mm ;	111	m2
				敷砂利撤去 (川表) 敷厚 100mm ;	191	m2
				敷砂利撤去 (川裏) 敷厚 100mm ;	111	m2
土留・仮締切工	式	1	15,912,915	鋼矢板	145	枚
				IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 7.3m 平均鋼矢板引抜長 7.3m ;		
				大型土のう (設置) 耐候性 ;	276	袋
				大型土のう (撤去) 耐候性 ;	276	袋
				締切盛土	1,000	m3
				締切盛土 (身替り提) (川裏)	1,500	m3
				締切盛土撤去	1,000	m3
				締切盛土撤去 (身替り提) (川裏)	1,600	m3
仮水路工	式	1	1,166,602	掘削 (素掘水路) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ;	31	m
				素掘水路 (復旧)	31	m
				暗渠排水管	1	式

積算内訳書

工事名	令和８・９年度千々賀２号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(川表) 暗渠排水管	1	式
				(川裏) 大型土のう	29	袋
				(設置) 耐候性； 大型土のう	29	袋
				(撤去) 耐候性；		
作業ヤード整備工	式	1	1,746,940	掘削	975	m2
				(表土はぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
				掘削 (1次掘削) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	1,100	m3
				整地 (表土復旧) 敷均し(ルース)；	975	m2
交通管理工	式	1	3,542,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	111,693,359			
共通仮設費	式	1	22,209,192			
共通仮設費	式	1	10,899,192			
運搬費	式	1	7,665,192	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	2,335,000	六価クロム溶出試験費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	899,000			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度千々賀2号排水樋管改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,310,000	
純工事費	式	1	133,902,551	
現場管理費	式	1	39,712,000	
工事原価	式	1	173,614,551	
一般管理費等	式	1	29,725,449	
工事価格	式	1	203,340,000	