# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和８年度牛津川遊水地施設整備（その２）工事 |
| 工事地名 | 佐賀県小城市小城町池上地先 |

２．工事内容

１）　事務所名　　武雄河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　181日間　　自　令和 8年 9月13日
　　至　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和８年度牛津川遊水地施設整備（その２）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | 式 | 1 | 56,191,831 | | | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 2,747,501 | | | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 946,018 | 掘削(ICT)<br>土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)；<br>整地<br>残土受入れ地での処理； | 940<br><br>1<br><br>1 | m3<br><br>式<br><br>式 |
| 盛土工 | 式 | 1 | 114,693 | 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)；<br>積込(ﾙｰｽﾞ)<br>土砂 土量50,000m3未満； | 70<br><br>1<br><br>1 | m3<br><br>式<br><br>式 |
| 盛土工(ICT) | 式 | 1 | 1,353,263 | 路体(築堤)盛土(ICT)<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)；<br>積込(ﾙｰｽﾞ)<br>土砂 土量50,000m3未満； | 1,300<br>1<br><br>1 | m3<br>式<br><br>式 |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 333,527 | 法面整形(盛土部)(ICT)<br>(小堤部)<br>法面締固め無し； | 590 | m2 |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 1,408,950 | | | |
| 表層安定処理工 | 式 | 1 | 1,408,950 | 安定処理<br>(ﾌﾞﾛｯｸ基礎下面)<br>1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20t/100m2 ｾﾒﾝﾄ(高炉)B 1t袋入；<br>安定処理<br>(根固めﾌﾞﾛｯｸ基面)<br>1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 ｾﾒﾝﾄ(高炉)B 1t袋入； | 165<br><br><br><br>153<br><br><br> | m2<br><br><br><br>m2<br><br><br> |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和８年度牛津川遊水地施設整備（その２）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 32,062,241 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 1,921,380 | 床掘り | 1 | 式 |
| | | | | 土砂； | | |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 基面整正 | 1 | 式 |
| 護岸付属物工 | 式 | 1 | 15,418,633 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 1,224 | m2 |
| | | | | (法面部) | | |
| | | | | 18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | 式 | 1 | 14,722,228 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30 | m |
| | | | | (A) | | |
| | | | | 18-8-40(高炉) 底幅 80ｃｍ 高さ 45ｃｍ； | | |
| | | | | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 13 | m |
| | | | | (B) | | |
| | | | | 18-8-40(高炉) 底幅 100ｃｍ 高さ 60ｃｍ； | | |
| | | | | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 9 | m |
| | | | | (C) | | |
| | | | | 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ； | | |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 156 | m2 |
| | | | | (A) | | |
| | | | | 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=400mm； | | |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 59 | m2 |
| | | | | (B) | | |
| | | | | 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=650mm； | | |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 44 | m2 |
| | | | | (C) | | |
| | | | | 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm； | | |
| | | | | 胴込･裏込材(砕石) | 134 | m3 |
| | | | | 再生砕石 RC-40； | | |
| | | | | 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 34 | m |
| | | | | (A) | | |
| | | | | 18-8-40(高炉)； | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和８年度牛津川遊水地施設整備（その２）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(B)<br>18-8-40(高炉)； | 10 | m |
| | | | | 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(C)<br>18-8-40(高炉)； | 8 | m |
| | | | | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ<br>(A)<br>幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ； | 1 | 箇所 |
| | | | | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ<br>(B)<br>幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ； | 1 | 箇所 |
| | | | | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ<br>(C)<br>幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ； | 1 | 箇所 |
| | | | | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ<br>(D)<br>幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ； | 1 | 箇所 |
| | | | | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ<br>(E)<br>幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ； | 1 | 箇所 |
| 護床工 | 式 | 1 | 15,900,378 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 84,145 | 床掘り<br>土砂； | 1 | 式 |
| 水叩工 | 式 | 1 | 15,816,233 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(平地部)<br>18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； | 1,233 | m2 |
| 根固め工 | 式 | 1 | 842,166 | | | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | 式 | 1 | 842,166 | 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付<br>無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無； | 63 | 個 |
| | | | | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 | 63 | 個 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和８年度牛津川遊水地施設整備（その２）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下； | | |
| | | | | 吸出し防止材 | 153 | m2 |
| | | | | 河川護岸用 t=10mm； | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 560,475 | | | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 387,270 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 45 | m3 |
| | | | | 無筋構造物 機械施工； | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 173,205 | 殻運搬 | 45 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； | | |
| | | | | 殻処分 | 45 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 2,670,120 | | | |
| 土留･仮締切工 | 式 | 1 | 2,509,120 | 鋼矢板 | 1 | 式 |
| | | | | III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8m | | |
| | | | | 平均鋼矢板引抜長 8m； | | |
| | | | | 大型土のう | 1 | 式 |
| | | | | 大型土のう | 1 | 式 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 161,000 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 56,191,831 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,200,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,459,000 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 1,769,050 | 重建設機械分解組立輸送費 | 1 | 式 |
| | | | | 仮設材運搬費 | 1 | 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,179,950 | ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | 1 | 式 |
| | | | | 六価ｸﾛﾑ溶出試験費 | 2 | 検体 |
| | | | | 環境庁告示第46号溶出試験； | | |
| | | | | ICT活用効果等調査費用 | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 510,000 | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和８年度牛津川遊水地施設整備（その２）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 4,741,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 64,391,831 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 18,409,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 82,800,831 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 15,569,169 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 98,370,000 | |