積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度牛津川遊水地施設整備（その３）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

２．工事内容

１）　事務所名　　武雄河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　169日間　　自　令和 8年 9月25日
　　至　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地施設整備（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	95,655,569			
河川土工	式	1	12,710,836			
掘削工(ICT)	式	1	2,039,925	掘削(ICT)	2,000	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
石灰処理工	式	1	7,598,320	石灰処理	3,370	m3
				生石灰 35kg/m3 断面整形有り；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
盛土工	式	1	2,047,510	路体(築堤)盛土	170	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	1,200	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
盛土工(ICT)	式	1	427,200	路体(築堤)盛土(ICT)	1,600	m3
法面整形工(ICT)	式	1	597,881	法面整形(切土部)(ICT)	30	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,010	m2
				法面締固め無し；		
法覆護岸工	式	1	75,848,475			
作業土工	式	1	400,157	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	9,903,200	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	119	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地施設整備（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 (川表) 控10cm； 平ﾌﾞﾛｯｸ張 (川裏) 控10cm； 肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　(水門部)； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　(水門部)；	509 123 146 11	m2 m2 m 箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	63,492,140	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 陸上施工部； 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 水中施工部； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 陸上施工部； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ 幅 20ｃｍ 高さ 50ｃｍ 水中施工部；	2,045 1,469 6 31	m2 m2 箇所 m
護岸付属物工	式	1	1,130,658	張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) t=10cm；	204	m2
植生工	式	1	922,320	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満；	420	m2
付属物設置工	式	1	2,159,877			
階段工	式	1	1,287,100	現場打階段 (水門部 上段) 18-8-40(高炉)； 現場打階段 (水門部 下段) 18-8-40(高炉)； 現場打階段 (吐出樋管部 上段) 18-8-40(高炉)； 現場打階段	1 1 1 1	箇所 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地施設整備（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（吐出樋管部 下段） 18-8-40(高炉)；		
橋台躯体工	式	1	872,777	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；	1	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	1	m3
				鉄筋 SD345 D13；	0.02	t
				型枠 一般型枠；	1	式
				支給品据付	1	式
根固め工	式	1	3,520,500			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	3,520,500	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	150	袋
舗装工	式	1	1,175,020			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,175,020	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；	392	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	392	m2
仮設工	式	1	240,861			
吸出し防止材撤去工	式	1	79,861	既設吸出し防止材撤去 河川護岸用 t=10mm；	1	式
交通管理工	式	1	161,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	95,655,569			
共通仮設費	式	1	9,116,350			
共通仮設費	式	1	1,930,350			

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地施設整備（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	1,164,350	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	766,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,186,000	
純工事費	式	1	104,771,919	
現場管理費	式	1	26,748,000	
工事原価	式	1	131,519,919	
一般管理費等	式	1	23,350,081	
工事価格	式	1	154,870,000	