

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度六角川溝ノ上地区河道整備工事
工事地名	佐賀県武雄市東川登町大字永野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	159日間	自	令和 8年10月 5日
		至	令和 9年 3月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川溝ノ上地区河道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	37,215,400		
河川土工		式	1	1,139,316		
掘削工 (ICT)		式	1	856,062	掘削 (ICT)	850 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
盛土工 (ICT)		式	1	186,160	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	180 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	97,094	法面整形 (切土部) (ICT)	20 m2
					㙺質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	140 m2
					法面締固め無し ;	
法覆護岸工		式	1	19,040,560		
作業土工		式	1	893,157	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1	18,147,403	現場打基礎コンクリート	40 m
					18-8-25 (高炉) 底幅 190 c m 高さ 20 c m ;	
					大型ブロック積	221 m2
					1118×2000 控え765 ;	
					胴込・裏込コンクリート	285 m3
					18-8-40 (高炉) ;	
					胴込・裏込材 (碎石)	127 m3
					再生碎石 RC-40 ;	
					目地板	48 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川溝ノ上地区河道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(材料費) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	38 1	m 箇所
水路工	式	1	3,454,428			
作業土工	式	1	245,548	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
矢板工	式	1	171,027	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込 長 2.2m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	8 13	枚 枚
暗渠工	式	1	447,156	プレキャストボックス 内幅 2m 内高 1.5m ; PC鋼材等 (材料費) 止水板	6.8 1 11	m 式 m
翼壁工	式	1	2,590,697	基礎材 再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.2m ; コンクリート 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D16〜D25 ; 鉄筋 SD345 D13 ; あと施工アンカー D13 ; あと施工アンカー	6 18 1.01 0.59 114 32	m2 m3 t t 本 本

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川溝ノ上地区河道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D16 ; あと施工アンカー	30	本
				D25 ; 基礎コンクリート	1.1	m3
				18-8-40(高炉) t=200 ; 均しコンクリート	8	m2
				18-8-40(高炉) W/C規格外 ; 目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
排水構造物工	式	1	1,632,398			
作業土工	式	1	297,999	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	1,088,580	プレキャストU型側溝	34	m
				U-300×300×2000 ;		
				組立柵渠	11	m
				(復旧)		
				W=2000mm H=1200mm スパコン長1500mm ;		
集水桝工	式	1	63,870	現場打ち集水桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 800×800 H=900 ;		
暗渠工	式	1	181,949	管(函)渠型側溝	2	m
				横断暗渠 300型 T-25 L=2000 ;		
				横断暗渠吐出口	1	箇所
				1440×1400×1250 ;		
				暗渠排水管	2	m
				VU φ150 ;		
付帯工	式	1	1,389,439			

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川溝ノ上地区河道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路盤工	式	1	195,580	路盤 再生クラッシャー RC-40 t=250mm ;	127	m2
法先ブロック工	式	1	735,913	法先ブロック 300×400 控え350 ;	35	m2
境界工	式	1	28,280	境界鈹 標準[40×100×2] 10枚未満 ;	8	枚
張コンクリート工	式	1	122,958	張コンクリート (側溝廻り) 18-8-25(高炉) t=50mm ;	46	m2
防草シート工	式	1	306,708	防草シート設置	183	m2
構造物撤去工	式	1	224,802			
構造物取壊し工	式	1	154,908	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	18	m3
運搬処理工	式	1	69,894	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	18	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	18	m3
仮設工	式	1	10,334,457			
工事用道路工	式	1	1,897,199	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上 ;	1	式
				工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上 ;	1	式
				敷砂利 再生クラッシャー RC-40 t=100mm ;	1	式
				大型土のう 1t型 設置・撤去 ;	1	式
				畦畔盛土	1	式
路面覆工	式	1	433,000	覆工板・覆工板受桁 設置・撤去 ;	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川溝ノ上地区河道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	923,078	大型土のう 1t型 設置・撤去；	1 式
仮水路工	式	1	3,753,731	掘削 (仮排水管部) 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
				ヒューム管 外圧管1種；	1 式
				素掘側溝 W=2.0m H=1.95m；	1 式
				大型土のう 1t型 設置・撤去；	1 式
水替工	式	1	675,980	ポンプ 排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式
汚濁防止工	式	1	874,953	中和処理施設	1 式
袋詰玉石撤去工	式	1	1,442,036	袋詰玉石撤去 2t；	1 式
				吸出し防止材撤去	1 式
袋詰玉石設置工	式	1	173,480	2t；	
				袋詰玉石設置 2t；	1 式
交通管理工	式	1	161,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	37,215,400		
共通仮設費	式	1	5,553,350		
共通仮設費	式	1	1,591,350		
技術管理費	式	1	1,164,350	システム初期費(ICT)	1 式
				ICT活用効果等調査費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	427,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川溝ノ上地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,962,000	
純工事費	式	1	42,768,750	
現場管理費	式	1	15,202,000	
工事原価	式	1	57,970,750	
一般管理費等	式	1	11,359,250	
工事価格	式	1	69,330,000	