積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度牛津川遊水地周囲堤地盤改良外（その１）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

２．工事内容

１）　事務所名　　武雄河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　166日間　　自　令和 8年 9月28日
　　至　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地周囲堤地盤改良外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	89,846,020			
河川土工	式	1	2,628,320			
掘削工	式	1	2,628,320	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	4,000 1 1	m3 式 式
地盤改良工	式	1	77,274,300			
固結工(ICT)	式	1	77,274,300	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) ｾﾒﾝﾄ系固化材一般軟弱土用 杭径 1000mm 長さ(打設長) 9.5m 長さ(杭長) 9m； ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) ｾﾒﾝﾄ系固化材一般軟弱土用 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.5m 長さ(杭長) 5m；	1,130 70 	本 本
構造物撤去工	式	1	6,433,000			
構造物取壊し工	式	1	4,303,000	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	500	m3
運搬処理工	式	1	2,130,000	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	500 500	m3 m3
応急処理工	式	1	1,353,000			
応急処理作業工	式	1	1,353,000	応急作業	1	式
仮設工	式	1	2,157,400			
交通管理工	式	1	2,157,400	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地周囲堤地盤改良外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	89,846,020	
共通仮設費	式	1	10,118,150	
共通仮設費	式	1	2,014,150	
技術管理費	式	1	1,293,150	六価ｸﾛﾑ溶出試験費　1　式 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 ICT活用効果等調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	721,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,104,000	
純工事費	式	1	99,964,170	
現場管理費	式	1	28,034,000	
工事原価	式	1	127,998,170	
一般管理費等	式	1	22,781,830	
工事価格	式	1	150,780,000	