積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度牛津川遊水地周囲堤地盤改良外（その３）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

２．工事内容

１）　事務所名　　武雄河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　166日間　　自　令和 8年 9月28日
　　至　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地周囲堤地盤改良外（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	103,037,080			
河川土工	式	1	657,080			
掘削工	式	1	657,080	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,000 1 1	m3 式 式
地盤改良工	式	1	96,715,000			
固結工(ICT)	式	1	96,715,000	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) ｾﾒﾝﾄ系固化材一般軟弱土用 杭径 1000mm 長さ(打設長) 11.5m 長さ(杭長) 11m；	725	本
構造物撤去工	式	1	2,573,200			
構造物取壊し工	式	1	1,721,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	200	m3
運搬処理工	式	1	852,000	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	200 200	m3 m3
応急処理工	式	1	1,353,000			
応急処理作業工	式	1	1,353,000	応急作業	1	式
仮設工	式	1	1,738,800			
交通管理工	式	1	1,738,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	103,037,080			

積算内訳書

工事名	令和８年度牛津川遊水地周囲堤地盤改良外（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	20,183,350			
共通仮設費	式	1	12,631,350			
運搬費	式	1	10,584,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,246,350	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				ICT活用効果等調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	801,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,552,000			
純工事費	式	1	123,220,430			
現場管理費	式	1	30,120,000			
工事原価	式	1	153,340,430			
一般管理費等	式	1	26,679,570			
工事価格	式	1	180,020,000			