

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和8年度松浦川土砂掘削及び護岸補修外工事 |
| 工事地名 | 佐賀県唐津市、伊万里市、武雄市       |

## 2. 工事内容

- |          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 武雄河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 262日間   | 自 令和 8年 7月 8日<br>至 令和 9年 3月26日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                       | 令和8年度松浦川土砂掘削及び護岸補修外工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別                | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                              |
| 河川維持                      | 式                     | 1   | 67,515,649 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 河川土工                      | 式                     | 1   | 26,283,819 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 掘削工 (ICT)                 | 式                     | 1   | 25,774,429 | 掘削 (ICT) 9,100 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3<br>未満 ;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                                                                                                                                                     |
| 盛土工 (ICT)                 | 式                     | 1   | 509,390    | 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1,900 m3                                                                                                                                                                                                                            |
| 法覆護岸工                     | 式                     | 1   | 2,038,169  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 作業土工                      | 式                     | 1   | 309,060    | 床掘り (掘削) 1 式<br>土砂 ;<br>床掘り (掘削) 1 式<br>軟岩 ;<br>埋戻し 1 式<br>埋戻し 1 式<br>(埋戻しコンクリート)<br>18-8-40 (高炉) W/C指定無し ;                                                                                                                                          |
| コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) | 式                     | 1   | 1,687,934  | 現場打小口止コンクリート 1 箇所<br>(端止Co (1))<br>18-8-40 (高炉) ;<br>現場打小口止コンクリート 1 箇所<br>(端止Co (2))<br>18-8-40 (高炉) ;<br>コンクリート (間知) ブロック積 8 m2<br>控え350 ;<br>コンクリート (間知) ブロック積 35 m2<br>控え350 裏コン t=150 ;<br>胴込・裏込材 (碎石) 11 m3<br>再生碎石 RC-40 ;<br>現場打天端コンクリート 11 m |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度松浦川土砂掘削及び護岸補修外工事 |     |            |                               |              |    |
|------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------------|--------------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                       | 単 位 | 数 量        | 金 額                           | 細 別 内 訳      |    |
|            |                       |     |            |                               | 18-8-40(高炉)； |    |
| 植生工        | 式                     | 1   | 41,175     | 張芝                            | 15           | m2 |
|            |                       |     |            | 張芝工 100m2未満；                  |              |    |
| 擁壁護岸工      | 式                     | 1   | 1,812,457  |                               |              |    |
| 作業土工       | 式                     | 1   | 577,443    | 床掘り                           | 1            | 式  |
|            |                       |     |            | 土砂；                           |              |    |
|            |                       |     |            | 埋戻し                           | 1            | 式  |
|            |                       |     |            | 埋戻し                           | 1            | 式  |
|            |                       |     |            | (埋戻しコンクリート)                   |              |    |
|            |                       |     |            | 18-8-40(高炉) W/C指定無し；          |              |    |
|            |                       |     |            | 基面整正                          | 1            | 式  |
| 場所打擁壁工     | 式                     | 1   | 1,235,014  | コンクリート                        | 22           | m3 |
|            |                       |     |            | 重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.7m 1     |              |    |
|            |                       |     |            | 8-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し； |              |    |
|            |                       |     |            | 目地板                           | 2            | m2 |
|            |                       |     |            | 瀝青繊維質目地板t=10；                 |              |    |
|            |                       |     |            | 型枠                            | 1            | 式  |
|            |                       |     |            | 一般型枠；                         |              |    |
| 根固め工       | 式                     | 1   | 2,126,956  |                               |              |    |
| 根固めブロック工   | 式                     | 1   | 61,956     | 袋詰玉石                          | 12           | 袋  |
|            |                       |     |            | (再設置)                         |              |    |
|            |                       |     |            | 2t用(長期性能型)；                   |              |    |
| 根固めブロック工   | 式                     | 1   | 2,065,000  | 袋詰玉石                          | 100          | 袋  |
|            |                       |     |            | 2t用(長期性能型) 割栗石150～200mm；      |              |    |
| 堤防養生工      | 式                     | 1   | 14,729,200 |                               |              |    |
| 伐木除根工      | 式                     | 1   | 14,729,200 | 伐木・伐竹                         | 3,000        | m2 |
|            |                       |     |            | 伐竹；                           |              |    |
|            |                       |     |            | 除根整地                          | 3,000        | m2 |
|            |                       |     |            | 集積積込み                         | 3,000        | m2 |
|            |                       |     |            | 伐木伐竹運搬                        | 2,000        | m3 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度松浦川土砂掘削及び護岸補修外工事 |     |            |                                           |       |    |
|------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                   |       |    |
|            |                       |     |            | 処分費<br>(幹・枝葉)                             | 1,300 | m3 |
|            |                       |     |            | 処分費<br>(根株)                               | 700   | m3 |
| 応急処理工      | 式                     | 1   | 7,135,500  |                                           |       |    |
| 応急処理作業工    | 式                     | 1   | 7,135,500  | 応急作業                                      | 1     | 式  |
| 構造物撤去工     | 式                     | 1   | 2,858,551  |                                           |       |    |
| 構造物取壊し工    | 式                     | 1   | 1,878,500  | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；               | 221   | m3 |
| 根固めブロック撤去工 | 式                     | 1   | 204,120    | 袋詰玉石<br>(撤去)<br>2t用(長期性能型)；               | 60    | 袋  |
| 運搬処理工      | 式                     | 1   | 775,931    | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；                       | 221   | m3 |
|            |                       |     |            | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；                       | 221   | m3 |
| 仮設工        | 式                     | 1   | 10,530,997 |                                           |       |    |
| 工事用道路工     | 式                     | 1   | 6,190,359  | 工事用道路盛土<br>(設置)                           | 1     | 式  |
|            |                       |     |            | 工事用道路盛土<br>(撤去)                           | 1     | 式  |
|            |                       |     |            | 敷砂利<br>(設置)<br>敷厚 300mm 再生クラッシュ・ラン RC-40； | 1     | 式  |
|            |                       |     |            | 敷砂利<br>(撤去)<br>敷厚 300mm 再生クラッシュ・ラン RC-40； | 1     | 式  |
|            |                       |     |            | 敷鉄板<br>22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；          | 1     | 式  |
|            |                       |     |            | 大型土のう                                     | 1     | 式  |

## 積算内訳書

仮番号

|            |                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名        | 令和8年度松浦川土砂掘削及び護岸補修外工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 工事区分・工種・種別 |                       | 単 位 | 数 量       | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 細 別 内 訳                                                                          |
|            |                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (設置)<br>H=1.08m W=1.1m 丸型 ;<br>大型土のう 1 式<br>(撤去)<br>H=1.08m W=1.1m 丸型 ;          |
| 工事用道路工     | 式                     | 1   | 2,875,217 | 工事用道路盛土<br>(設置)<br>工事用道路盛土<br>(撤去)<br>敷砂利<br>(設置)<br>敷厚 100mm 再生クラッシャーラン RC-40 ;<br>敷砂利<br>(設置)<br>敷厚 300mm 再生クラッシャーラン RC-40 ;<br>敷砂利<br>(撤去)<br>敷厚 100mm 再生クラッシャーラン RC-40 ;<br>敷砂利<br>(撤去)<br>敷厚 300mm 再生クラッシャーラン RC-40 ;<br>敷鉄板<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;<br>大型土のう<br>(設置)<br>H=1.08m W=1.1m 丸型 ;<br>大型土のう<br>(撤去)<br>H=1.08m W=1.1m 丸型 ;<br>土のう積<br>(設置)<br>62×48cm ;<br>土のう積<br>(撤去) | 1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和8年度松浦川土砂掘削及び護岸補修外工事 |     |             |                         |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                 |
|              |                       |     |             | 62×48cm ;               |
| 仮水路工         | 式                     | 1   | 56,181      | 暗渠排水管 1 式<br>φ 600 ;    |
| 汚濁防止工        | 式                     | 1   | 257,640     | 汚濁防止フェンス 1 式<br>設置・撤去 ; |
| 汚濁防止工        | 式                     | 1   | 185,600     | 汚濁防止フェンス 1 式<br>設置・撤去 ; |
| 交通管理工        | 式                     | 1   | 966,000     | 交通誘導警備員 1 式             |
| 直接工事費        | 式                     | 1   | 67,515,649  |                         |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 6,105,206   |                         |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 1,985,206   |                         |
| 運搬費          | 式                     | 1   | 342,206     | 仮設材運搬費 1 式              |
| 技術管理費        | 式                     | 1   | 1,146,000   | システム初期費(ICT) 1 式        |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                     | 1   | 497,000     |                         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                     | 1   | 4,120,000   |                         |
| 純工事費         | 式                     | 1   | 73,620,855  |                         |
| 現場管理費        | 式                     | 1   | 19,727,000  |                         |
| 工事原価         | 式                     | 1   | 93,347,855  |                         |
| 一般管理費等       | 式                     | 1   | 15,682,145  |                         |
| 工事価格         | 式                     | 1   | 109,030,000 |                         |