

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事
工事地名	佐賀県杵島郡江北町下小田地先 大西排水樋管 外

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	防災情報課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 8年 6月26日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
通信設備(機器単体)		式	1	51,527,200			
水位計設備		式	1	41,776,000			
水位計装置		式	1	14,373,000	電波式水位計	7	台
					センサーケーブル含む；		
					中継ボックス(電源用SPD付)	4	台
					電波式水位計用；		
					水位変換器	3	台
					電波式水位計用；		
					水位変換器A	1	台
					電波式水位計用；		
水位計装置		式	1	12,727,000	電波式水位計	5	台
					センサーケーブル含む；		
					中継ボックス(電源用SPD付)	3	台
					電波式水位計用；		
					水位変換器	3	台
					電波式水位計用；		
					圧力式水位計	1	台
					センサーケーブル含む；		
					中継ボックス(電源用SPD付)	1	台
					圧力式水位計用；		
					水位変換器	1	台
					圧力式水位計用；		
水位計装置		式	1	14,676,000	電波式水位計	8	台
					センサーケーブル含む；		
					中継ボックス(電源用SPD付)	4	台
					電波式水位計用；		
					水位変換器	4	台
					電波式水位計用；		
CCTV設備		式	1	9,751,200			
CCTV装置		式	1	9,751,200	HDIPカメラ装置（本体のみ） （高感度）；	1	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				L2-SW タイプD；	1 台
				SFP ギガビットイーサネット中距離インタフェース ；	1 枚
				SFP ギガビットイーサネット短距離インタフェース ；	1 枚
				LAN用SPD カテゴリC2；	1 台
機器単体費	式	1	51,527,200		
通信設備	式	1	5,253,096		
水位計設備設置工	式	1	4,650,812		
水位計設置工	式	1	1,011,422	電波式水位計設置 大西排水樋管 配線工 大西排水樋管 電波式水位計設置 洞湖排水樋管 配線工 洞湖排水樋管 電波式水位計設置 大町境川排水樋門 配線工 大町境川排水樋門 電波式水位計設置 玉江排水樋管 配線工 玉江排水樋管	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
水位計撤去工	式	1	505,726	電波式水位計撤去 大西排水樋管	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				配線撤去工	1	式
				大西排水樋管		
				電波式水位計撤去	1	式
				洞湖排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				洞湖排水樋管		
				電波式水位計撤去	1	式
				大町境川排水樋門		
				配線撤去工	1	式
				大町境川排水樋門		
				電波式水位計撤去	1	式
				玉江排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				玉江排水樋管		
現場発生品運搬(電気)	式	1	1,996	現場発生品運搬(電気)	1	式
				朝日出張所～六角川河口堰操作所；		
水位計設置工	式	1	896,926	電波式水位計設置	1	式
				川越排水樋管		
				配線工	1	式
				川越排水樋管		
				電波式水位計設置	1	式
				羽佐間排水樋管		
				配線工	1	式
				羽佐間排水樋管		
				電波式水位計設置	1	式
				庄排水樋管		
				圧力式水位計設置	1	式
				庄排水樋管		
				配線工	1	式
				庄排水樋管		
水位計撤去工	式	1	448,478	電波式水位計撤去	1	式
				川越排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				川越排水樋管		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				電波式水位計撤去	1	式
				羽佐間排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				羽佐間排水樋管		
				電波式水位計撤去	1	式
				庄排水樋管		
				圧力式水位計撤去	1	式
				庄排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				庄排水樋管		
現場発生品運搬(電気)	式	1	1,364	現場発生品運搬(電気)	1	式
				牛津出張所～六角川河口堰操作所；		
水位計設置工	式	1	1,356,622	電波式水位計設置	1	式
				駒鳴2号樋管		
				配線工	1	式
				駒鳴2号樋管		
				電波式水位計設置	1	式
				川西排水樋管		
				配線工	1	式
				川西排水樋管		
				電波式水位計設置	1	式
				石志1号排水樋管		
				配管・配線工	1	式
				石志1号排水樋管		
				プルボックス設置工	1	式
				石志1号排水樋管		
				電波式水位計設置	1	式
				横枕第1排水樋管		
				配線工	1	式
				横枕第1排水樋管		
				電波式水位計設置	1	式
				浜白第1排水樋管		
				配線工	1	式
				浜白第1排水樋管		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水位計撤去工	式	1	425,788	電波式水位計撤去	1	式
				駒鳴2号樋管		
				配線撤去工	1	式
				駒鳴2号樋管		
				電波式水位計撤去	1	式
				川西排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				川西排水樋管		
				電波式水位計撤去	1	式
				横枕第1排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				横枕第1排水樋管		
				電波式水位計撤去	1	式
				浜白第1排水樋管		
				配線撤去工	1	式
				浜白第1排水樋管		
現場発生品運搬(電気)	式	1	2,490	現場発生品運搬(電気)	1	式
				松浦川出張所～六角川河口堰操作所；		
CCTV設備工	式	1	222,414			
CCTV装置設置工	式	1	163,655	HDIPカメラ装置設置	1	台
				東川水門CCTV		
				L2-SW設置	1	台
				東川水門CCTV		
				SFP設置	2	枚
				東川水門CCTV		
				配線工	1	式
				東川水門CCTV		
CCTV装置撤去工	式	1	58,759	旋回式単板カメラ装置撤去	1	台
				東川水門CCTV		
				L2-SW撤去	1	台
				東川水門CCTV		
				カメラ制御部撤去	1	台
				東川水門CCTV		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				MPEG2エンコーダ撤去	1 台
				東川水門CCTV	
				配線撤去工	1 式
				東川水門CCTV	
システム・インテグレーション	式	1	166,870		
システム・インテグレーション	式	1	166,870	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	213,000		
輸送工	式	1	213,000	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	5,253,096		
共通仮設費	式	1	443,496		
共通仮設費	式	1	18,496		
技術管理費	式	1	18,496	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	425,000		
純工事費	式	1	5,696,592		
現場管理費	式	1	2,111,000		
機器間接費	式	1	5,425,000		
技術者間接費	式	1	345,000		
機器管理費	式	1	5,080,000		
工事原価	式	1	13,232,592		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度武雄管内水位計測装置外更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	2,990,208	
工事価格	式	1	67,750,000	