

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号脇田地区2-5工区改良工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	266日間	自 令和 8年 7月 9日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀４９７号脇田地区２－５工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	125,611,361	
道路土工	式	1	8,064,076	
掘削工(ICT)	式	1	6,785,270	掘削(ICT) 5,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 3,430 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 3,400 m3 敷均し(ルース)；
路体盛土工	式	1	675,460	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 130 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	455,770	路体(築堤)盛土(ICT) 1,700 m3
法面整形工(ICT)	式	1	147,576	法面整形(盛土部)(ICT) 260 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	3,854,853	
浅層混合処理工	式	1	3,854,853	安定処理 219 m2 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量23.4 t/100m2 高炉セメントB種； 安定処理 312 m2 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量31.7 t/100m2 高炉セメントB種；
浚渫土処理工	式	1	248,820	
浚渫土処理工	式	1	248,820	掘削 150 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 150 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀４９７号脇田地区２－５工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地 敷均し(ルーズ)；	150	m3
擁壁工	式	1	106,028,019			
作業土工	式	1	1,307,242	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				埋戻し	1	式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	74,099,634	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)；	100	m
				重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	25	m3
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	454	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	17,319	m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	2,044	m3
				排水ブランクett層 RC-40；	1,861	m3
				盛土材分離シート 排水管敷設	1,074	m2
				波状管φ200；	160	m
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	30,621,143	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	9	m3
				ジオテキスタイル壁面材組立・設置	321	m2
				ジオテキスタイル敷設	3,095	m2
				まき出し・敷均し、締固め	2,071	m3
				基盤排水層 RC-40；	274	m3
				盛土材分離シート	457	m2
				天端排水材	462	m2
				縦排水 φ300 地上管；	3	m
				植生土のう	3	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区2-5工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				小口並べ 仕拵・積立； 排水管敷設 波状管 φ150；	102 m
排水構造物工	式	1	6,970,683		
作業土工	式	1	699,575	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	2,002,670	プレキャストU型側溝 300×300； プレキャストU型側溝 600×600；	148 m 19 m
管渠工	式	1	1,576,883	耐圧ポリエチレンリブ 管 【支給品】 φ1000； 支給品運搬	46.7 m 1 式
集水桝・マンホール工	式	1	866,500	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (吐口桝) 現場打材 1200×800×1500 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無； 現場打ち集水桝 (呑口桝) 現場打材 2000×1000×1700 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無； 蓋 縞鋼板蓋(500×500用)；	2 箇所 1 箇所 1 箇所 2 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀４９７号脇田地区２－５工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋	1	組
				縞鋼板蓋(1200×800用)2分割；	1	組
地下排水工	式	1	518,655	蓋		
				縞鋼板蓋(2000×1000用)3分割；		
				地下排水	29	m
				波状管 φ200；		
				地下排水	22	m
				波状管 φ300；		
排水工	式	1	1,094,000	小段排水	50	m
かご工	式	1	212,400	300×300 18-8-25(高炉) t=5cm；		
				ふとんかご	15	m
				幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 150～200mm；		
道路付属施設工	式	1	163,800			
防草コンクリート	式	1	163,800	張りコンクリート	72	m2
構造物撤去工	式	1	120,110	18-8-25(20)(普通) t=5cm；		
構造物取壊し工	式	1	85,000	コンクリート構造物取壊し	10	m3
運搬処理工	式	1	35,110	無筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	161,000			
交通管理工	式	1	161,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	125,611,361			
共通仮設費	式	1	15,717,155			

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀497号脇田地区2-5工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,424,155	
準備費	式	1	754,775	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,704,380	平板載荷試験費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	965,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,293,000	
純工事費	式	1	141,328,516	
現場管理費	式	1	42,181,000	
工事原価	式	1	183,509,516	
一般管理費等	式	1	31,190,484	
工事価格	式	1	214,700,000	