

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区 A 1 下部工外工事
工事地名	佐賀県伊万里市大坪町甲地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	266日間	自 令和 8年 7月 9日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区A 1 下部工外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	94, 027, 763		
道路土工		式	1	14, 017, 878		
掘削工 (ICT)		式	1	8, 834	掘削 (ICT)	20 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
路体盛土工		式	1	2, 513, 058	路体 (築堤) 盛土	110 m3
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	80 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					土砂等運搬	200 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	200 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
水平排水層		24 m3				
RC-40 t=30cm；						
基盤排水層		130 m3				
RC-40 t=50cm；						
路体盛土工 (ICT)		式	1	5, 641, 750	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3, 300 m3
					土砂等運搬	2, 910 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	2, 900 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
路床盛土工 (ICT)		式	1	5, 309, 340	路床盛土 (ICT)	2, 400 m3
					(構造物裏込め)	
					土砂等運搬	2, 670 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	
					土砂 土量50, 000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	544, 896	法面整形 (盛土部) (ICT)	960 m2
					法面締固め無し；	
地盤改良工		式	1	1, 217, 818		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区 A 1 下部工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
固結工	式	1	1,217,818	中層混合処理 2mを超え5m以下 高炉セメントB 50kg/m3；	259	m3
法面工	式	1	536,426			
植生工	式	1	536,426	人工張芝 ワ芝；	740	m2
橋台工	式	1	30,085,182			
作業土工	式	1	570,516	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
橋台躯体工	式	1	29,514,666	ペーラインコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し；	1	式
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無し；	443	m3
				鉄筋 SD345 D13；	0.49	t
				鉄筋 SD345 D16～D25；	23.4	t
				鉄筋 SD345 D29～D32；	9.49	t
				圧接 D29+D29；	22	箇所
				アンカー筋 SD345 D22×600(HDZT77)；	11	本
				型枠 一般型枠；	1	式
				支承アンカー箱拔 φ175 L=650；	6	箇所
				支保	1	式
				足場	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区 A 1 下部工外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				安全ネット必要； 排水材設置(構造物背面排水材) 透水材(面状)400×30mm 吸出し防止材t=20mm；	48	m	
擁壁工	式	1	29,103,577				
作業土工	式	1	793,414	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し	1 1 1 1	式 式 式 式	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	28,310,163	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁； 補強材取付 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 排水ブランケット層 RC-40； 盛土材分離シート 壁面上端処理 幅 0.3m； 排水管敷設 波状管 φ200；	39 238 3,014 1,800 87 241 39 48	m m2 m m3 m3 m2 m m	
排水構造物工	式	1	9,123,651				
作業土工	式	1	384,399	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式	

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀４９７号白野地区Ａ１下部工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	2,252,592	プレキャストU型側溝 (PU1) 300×300 ;	206	m
				プレキャストU型側溝 (PU2) (落蓋側溝) 300×300 縦断用 ;	4	m
				側溝蓋 コンクリート蓋 300用 L=500 縦断用 T-25 ;	8	枚
管渠工	式	1	2,950,830	鉄筋コンクリート台付管 重圧管 500型 ;	18	m
				鉄筋コンクリート台付管 重圧管 600型 ;	57	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,408,410	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×500 18-8-25 (高炉) 法面 作業補正無 ;	5	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 500×500×600 18-8-25 (高炉) 法面 作業補正無 ;	3	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 700×700×900 18-8-25 (高炉) 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (12号集水桝) 現場打材 900×900×2750 24-12-20 (25) (高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (11号集水桝) 現場打材 900×900×1100 18-8-25 (高炉) 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				蓋 グレチンク`蓋 (500×500用) T-6 ;	3	枚
				蓋 グレチンク`蓋 (700×700用) T-6 ;	1	枚
				蓋	1	組

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀４９７号白野地区Ａ１下部工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				グレーチング 蓋(900×900用) T-6；	5	枚
				蓋		
				縞鋼板蓋(500×500用)；	1	組
				蓋		
				縞鋼板蓋(900×900用)；		
地下排水工	式	1	919,820	地下排水	74	m
				波状管 φ300；		
排水工	式	1	1,207,600	小段排水	40	m
				300×300 18-8-25(高炉) t=5cm；		
				縦排水	13	m
				300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉)；		
舗装工	式	1	1,065,695			
アスファルト舗装工	式	1	646,898	下層路盤(車道・路肩部)	230	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	230	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
コンクリート舗装工	式	1	418,797	下層路盤(車道・路肩部)	156	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				コンクリート舗装	156	m2
				18-8-25(高炉) t=70mm；		
防護柵工	式	1	8,192,470			
防止柵工	式	1	8,192,470	基礎ブロック，鋼管基礎	330	基
				鋼管基礎 一般型 φ101.6×3.2×600；		
				金網・支柱(立入防止柵)	652	m
				2m以下 2m；		
道路付属施設工	式	1	406,316			
防草対策工	式	1	406,316	張りコンクリート	157	m2
				18-8-25(20)(普通) 厚5cm；		
構造物撤去工	式	1	117,750			

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区 A 1 下部工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	85,000	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	32,750	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	161,000			
交通管理工	式	1	161,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	94,027,763			
共通仮設費	式	1	13,619,380			
共通仮設費	式	1	4,386,380			
運搬費	式	1	1,967,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,667,380	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				ICT活用効果等調査費	1	式
				平板載荷試験費	1	式
				六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	752,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,233,000			
純工事費	式	1	107,647,143			
現場管理費	式	1	31,904,000			
工事原価	式	1	139,551,143			

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 4 9 7 号白野地区 A 1 下部工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	24, 578, 857	
工事価格	式	1	164, 130, 000	