

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工 (A 1) 補強工事
工事地名	佐賀県唐津市鏡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	290日間	自 令和 8年 9月14日 至 令和 9年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 202号唐津大橋下部工（A1）補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	41,512,120			
橋梁附属物工	式	1	24,340,859			
作業土工	式	1	3,117,366	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				掘削補助機械搬入搬出	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
沓座拡張工	式	1	11,503,134	チッピング	58	m2
				削孔	48	孔
				削孔径 26mm 削孔深さ 250mm；		
				アンカー筋挿入	48	本
				(翼壁部)		
				SD345 D16 エポキシ樹脂系；		
				コンクリート	75	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				円形空洞型枠	1	式
				φ175；		
				アンカー筋	11	本
				(踏掛版受台部)		
				D22×600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)；		
				コンクリート削孔	42	箇所
				削孔径 26mm 削孔深さ 250mm；		
				コンクリート削孔	150	箇所
				削孔径 35mm 削孔深さ 385mm；		
				鉄筋	4.61	t
				SD345 D16～25；		

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工 (A 1) 補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				鉄筋	SD345 D13 ;	0.05 t
				支保	(張り出し部前面) f ≤ 40kN/m ² [120cm < t] ;	1 式
				支保	(張り出し部背面) 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1 式
				支保	(ウイング部) 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [250cm < t] ;	1 式
				足場	安全ネット必要 ;	1 式
橋梁補強工	式	1	9,720,359	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) ;	97 m ³
				鉄筋	SD345 D35 ;	4.12 t
				鉄筋	SD345 D16~25 ;	2.02 t
				コンクリート削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 330mm ;	76 箇所
				コンクリート削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 340mm ;	37 箇所
				コンクリート削孔	削孔径 45mm 削孔深さ 545mm ;	78 箇所
				型枠	一般型枠 ;	1 式
				型枠	撤去しない埋設型枠 ;	1 式
				機械式鉄筋定着加工費	D13 0m < L ≤ 1m ;	30 箇所
				機械式鉄筋定着加工費	D13 1m < L ≤ 2m ;	26 箇所
				機械式鉄筋定着加工費		38 箇所

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工（A 1）補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D16 3m<L≤4m ; 機械式継手	68	箇所
				D35×D35 ; コンクリートはつり	88	m2
				3cm以下 ; 目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
構造物撤去工	式	1	6, 876, 089			
標識撤去工	式	1	686, 213	標識撤去	1	基
構造物取壊し工	式	1	5, 814, 600	コンクリート構造物取壊し	17	m3
				鉄筋構造物 人力施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 ワイヤソー切断 ;		
				積込(コンクリート殻)	20	m3
				積込(ワイヤソー切断殻)	10	m3
運搬処理工	式	1	375, 276	殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	24	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻運搬(ワイヤソー切断殻)	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	3	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	34	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	10, 295, 172			
土留・仮締切工	式	1	7, 605, 592	鋼矢板	1	式
				IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5 m 平均鋼矢板引抜長 16.5m ;		
				鋼矢板	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀 202号唐津大橋下部工（A1）補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5 m 平均鋼矢板引抜長 9.5m ; 鋼矢板仮止め 切梁・腹起し	1 式 1 式
水替工	式	1	1,734,430	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 ;	1 式
交通管理工	式	1	955,150	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	41,512,120		
共通仮設費	式	1	12,396,298		
共通仮設費	式	1	4,418,298		
運搬費	式	1	1,305,820	建設機械運搬費 仮設材運搬費	1 式 1 式
準備費	式	1	59,204	試掘調査費 埋設物件事故防止費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	2,171,274	鉄筋探査 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	882,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,978,000		
純工事費	式	1	53,908,418		
現場管理費	式	1	28,522,000		
工事原価	式	1	82,430,418		
一般管理費等	式	1	15,509,582		

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工（A 1）補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	97,940,000	