

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度呼子大橋補修（8期）工事
工事地名	佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	223日間	自 令和 8年 8月21日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度呼子大橋補修（8期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	90,236,037	
橋梁付属物工	式	1	68,513,947	
伸縮継手工	式	1	1,244,900	鋼・ゴム製伸縮装置補修 2 m 【夜間】 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有；
制振ワイヤクランプ 取替工	式	1	58,234,220	制振ワイヤ撤去 1 ライン 平行連結方式； 制振ワイヤ撤去 1 ライン 【夜間】 平行連結方式； 既設クランプ 撤去 14 個 平行連結方式； 既設クランプ 撤去 3 個 【夜間】 平行連結方式； 制振ワイヤ製作費 8 本 平行連結方式； 制振ワイヤ製作費 4 本 （製作のみ） 平行連結方式； クランプ 製作費 17 組 平行連結方式； クランプ 製作費 14 組 （製作のみ） 平行連結方式； 新設ワイヤ設置 2 ライン 平行連結方式； 新設ワイヤ設置 2 ライン 【夜間】 平行連結方式； 新設クランプ 設置 14 個 平行連結方式；

積算内訳書

工事名	令和8年度呼子大橋補修（8期）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				新設クランプ°設置 【夜間】 平行連結方式；	3 個
ボルト取替工(制振ワイヤクランプ°)(側径間)	式	1	4,691,100	ボルト取替(制振ワイヤクランプ°) 中間クランプ°；	35 組
				ボルト取替(制振ワイヤクランプ°) 端部クランプ°；	11 組
ケーブルカバー取替工	式	1	4,343,727	ケーブルカバー撤去・設置 F270PH；	13 箇所
				ケーブルカバー撤去・設置 F360PH；	4 箇所
				ケーブル緩衝材充填工 F270PH；	13 箇所
				ケーブル緩衝材充填工 F360PH；	4 箇所
				現場発生品運搬 (支給品)	1 式
現場塗装工	式	1	16,756,420		
現場塗装工	式	1	16,756,420	塗膜除去(制振ワイヤクランプ°) 端部・中間クランプ° 塗膜剥離剤2回塗布；	46 組
				素地調整(制振ワイヤクランプ°) 3種ケレン；	46 組
				再塗装(制振ワイヤクランプ°) 防食下地 下塗・中塗・上塗；	46 組
仮設工	式	1	4,965,670		
交通管理工	式	1	4,033,050	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 【夜間】	1 式
防護工	式	1	932,620	防護工	1 式
				飛散防止フェンス設置含む；	
直接工事費	式	1	90,236,037		

積算内訳書

工事名	令和8年度呼子大橋補修（8期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	14,287,800	
共通仮設費	式	1	2,143,800	
技術管理費	式	1	1,490,800	クランプ間隔計測 2 ライン 【夜間】
現場環境改善費（率計上）	式	1	653,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,144,000	
純工事費	式	1	104,523,837	
現場管理費	式	1	44,579,000	
工事原価	式	1	149,102,837	
一般管理費等	式	1	26,047,163	
工事価格	式	1	175,150,000	