

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事
工事地名	佐賀県佐賀市兵庫町若宮地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	22,740,272	
橋梁補修工	式	1	15,759,690	
ひび割れ補修工	式	1	12,442,690	断面接合注入 3 m2 湿潤用ポキシ樹脂 横向き； 断面接合注入 23 m2 湿潤用ポキシ樹脂 上向き； ひびわれ注入工法 103 m 湿潤用ポキシ樹脂 横向き； ひびわれ注入工法 193 m 湿潤用ポキシ樹脂 上向き；
断面修復工	式	1	3,132,000	左官工法 1 構造物 1構造物当り修復延べ体積 1.1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；
豆板・すりへり補修工	式	1	185,000	豆板・すりへり補修 1 橋 ポリマーセメントモルタル 修復延べ体積 0.003m3；
仮設工	式	1	6,980,582	
足場工	式	1	6,315,582	足場 1 式
交通管理工	式	1	665,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,740,272	
共通仮設費	式	1	4,173,230	
共通仮設費	式	1	305,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	241,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,868,000	
純工事費	式	1	26,913,502	
現場管理費	式	1	13,604,000	
工事原価	式	1	70,119,537	
一般管理費等	式	1	11,520,463	
工事価格	式	1	81,640,000	

積算内訳書

工事名	令和８年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	6,007,068		
橋梁補修工	式	1	4,978,068		
ひび割れ補修工	式	1	142,800	低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 7.1m エポキシ樹脂；	
ひび割れ補修工	式	1	952,080	充てん工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 0.8m シーラント系；	
				低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 46.3m エポキシ樹脂；	
				断面接合注入	1 構造物
				湿潤用エポキシ樹脂 横向き；	
ひび割れ補修工	式	1	423,300	低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 39.7m エポキシ樹脂；	
断面修復工	式	1	642,600	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.2m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
断面修復工	式	1	1,288,000	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.4m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
断面修復工	式	1	1,039,000	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.31m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
豆板・すりへり補修工	式	1	186,700	豆板・すりへり補修	1 橋
				ポリマーセメントモルタル 修復延べ体積 0.002m3；	
豆板・すりへり補修工	式	1	275,400	豆板・すりへり補修	1 橋
				ポリマーセメントモルタル 修復延べ体積 0.034m3；	
モルタル充填工	式	1	15,660	モルタル充填	0.1 m3
				1:3 高炉；	
モルタル充填工	式	1	12,528	モルタル充填	0.08 m3
				1:3 高炉；	
仮設工	式	1	1,029,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,029,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,007,068	
共通仮設費	式	1	2,475,000	
共通仮設費	式	1	179,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	179,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,296,000	
純工事費	式	1	8,482,068	
現場管理費	式	1	6,457,000	
工事原価	式	1	14,939,068	

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	5,884,967	
橋梁附属物工	式	1	1,622,461	
伸縮継手工	式	1	811,504	伸縮目地補修 1 橋
伸縮継手工	式	1	810,957	伸縮目地補修 1 橋
橋梁補修工	式	1	1,744,760	
主桁減肉部補修工	式	1	276,200	金属パテ補修 2 箇所
床版減肉部補修工	式	1	421,700	金属パテ補修 1 箇所
床版減肉部補修工	式	1	236,600	金属パテ補修 7 箇所
当て板補修工	式	1	47,500	紫外線硬化型FRPシート 1 箇所
アンカボルト補修工	式	1	151,160	穴あきプレート溶接 2 箇所
ひび割れ補修工	式	1	161,600	低圧注入工法 25m以下 エポキシ樹脂1種；
空洞部モルタル充填工	式	1	78,880	モルタル充填 ポリマーセメントモルタル；
表面含浸工	式	1	138,420	表面含浸 サンハイトロックL2；
洗掘対策工	式	1	57,020	袋詰め玉石 1t用 製作・設置；
洗掘対策工	式	1	175,680	袋詰め玉石 1t用 製作・設置；
現場塗装工	式	1	1,343,979	
橋梁塗装工	式	1	367,010	素地調整 1種ケレン プラスティック；

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下塗 有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回；	0.3	m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー；	0.3	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	0.3	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	0.3	m2
橋梁塗装工	式	1	497,922	素地調整 1種ケレン プラストラッカー；	1	橋
				替刃 プラストラッカー用；	1	個
				下塗 有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー；	7	m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー；	7	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	7	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	7	m2
橋梁塗装工	式	1	367,010	素地調整 1種ケレン プラストラッカー；	1	橋
				下塗 有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー；	0.3	m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー；	0.3	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	0.3	m2
				上塗	0.3	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	
橋梁塗装工	式	1	45,420	素地調整 0.05 m2		
				3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗 0.05 m2		
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
				中塗 0.05 m2		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回；						
上塗 0.05 m2						
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回；						
橋梁塗装工	式	1	30,281	素地調整 0.03 m2		
				4種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗 0.03 m2		
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
				中塗 0.03 m2		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回；						
上塗 0.03 m2						
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回；						
橋梁塗装工	式	1	36,336	素地調整 0.04 m2		
				3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗 0.04 m2		
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
				中塗 0.04 m2		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回；						
上塗 0.04 m2						
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回；						
仮設工	式	1	1,173,767			

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（佐賀地区）橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場工	式	1	69,391	足場 1 式
足場工	式	1	106,190	足場 1 式
足場工	式	1	198,982	足場 1 式
土留・仮締切工	式	1	192,304	土のう （十八橋側道橋(左)） 既設土のう撤去； 1 式
交通管理工	式	1	606,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,884,967	
共通仮設費	式	1	2,426,000	
共通仮設費	式	1	176,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	176,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,250,000	
純工事費	式	1	8,310,967	
現場管理費	式	1	6,352,000	
工事原価	式	1	14,662,967	