

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事
工事地名	佐賀県嬉野市嬉野町不動山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	18,433,574	
舗装工	式	1	986,773	
橋面防水工	式	1	741,212	橋面防水 62 m2 【夜間】 塗膜防水； 現場孔明 4 孔 【夜間】 既設排水管 SGP管 削孔径φ20；
舗装打換え工	式	1	245,561	舗装版破碎 62 m2 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 殻運搬 4 m3 【夜間】 舗装版破碎； 殻処分 4 m3 【夜間】 アスファルト殻； 表層 62 m2 【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 60mm 1.4m 以上；
区画線工	式	1	911,855	
区画線工	式	1	911,855	溶融式区画線 1,400 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 350 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	149,750		
道路付属物工	式	1	149,750	車線分離標	5 本
				【夜間】	
				H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	
橋梁付属物工	式	1	12,194,453		
伸縮継手工	式	1	1,898,540	鋼・ゴム製伸縮装置補修	3 m
				(P1歩道)【夜間】	
				補修；	
				鋼・ゴム製伸縮装置補修	4 m
				(A1, A2歩道)【夜間】	
				補修；	
				止水材設置	1 橋
				高機能止水材(メジエイト)；	
				殻運搬	0.1 m3
				【夜間】	
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	0.1 m3
				【夜間】	
				コンクリート殻(無筋)；	
排水施設工	式	1	84,288	水切り材	32 m
				ウォーターカッター 下面用；	
路面補修工	式	1	10,211,625	切削オーバーレイ	2,500 m2
				【夜間】	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップアス	
				コン(13)；	
				殻運搬(路面切削)	125 m3
				【夜間】	
				アスファルト殻；	
				殻処分	125 m3
				【夜間】	
				アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
橋梁補修工		式	1	1,992,477				
ひび割れ補修工		式	1	1,490,700	充てん工法	1	構造物	
					20m以下 シーラント系 シリコン樹脂；			
					低圧注入工法	1	構造物	
					1構造物当り 補修延べ延長 139m エポキシ樹脂注入材3種；			
					削孔+低圧注入工法	1	構造物	
					1構造物当り 補修延べ延長 0.6m エポキシ樹脂注入材3種；			
表面被覆工		式	1	501,777	表面含浸	127	m2	
					サンハイト®ロックL2；			
仮設工		式	1	2,198,266				
足場工		式	1	463,666	吊足場	1	式	
交通管理工		式	1	1,734,600	交通誘導警備員	1	式	
					【夜間】			
直接工事費		式	1	18,433,574				
共通仮設費		式	1	5,134,230				
共通仮設費		式	1	404,230				
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式	
技術管理費		式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	198,000				
共通仮設費（率計上）		式	1	4,730,000				
純工事費		式	1	23,567,804				

積算内訳書

工事名	令和 8 年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	14, 673, 000	
工事原価	式	1	55, 571, 060	
一般管理費等	式	1	10, 258, 940	
工事価格	式	1	65, 830, 000	

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	1,398,331		
張出床版振幅抑制工		式	1	181,005		
コンクリート壁設置工		式	1	181,005	コンクリート 24-12-25(20)(普通)； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； コンクリート削孔 φ23×140； エポキシ樹脂注入 D13 横向き； チップング 帯状ゴム支承 300×400 t=23； 目地板 瀝青質目地板 t=20；	0.08 m3 1 式 0.01 t 8 孔 8 本 0.2 m2 1 枚 0.2 m2
橋梁付属物工		式	1	884,478		
伸縮継手工		式	1	884,478	鋼・ゴム製伸縮装置補修 【夜間】 補修 軽量型 1車線相当； 殻運搬 【夜間】 コンクリート(無筋)構造物とりこわし； 殻処分 【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	4 m 0.3 m3 0.3 m3
仮設工		式	1	332,848		
足場工		式	1	85,048	足場 安全ネット必要；	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	247,800	交通誘導警備員 【夜間】1 式
直接工事費	式	1	1,398,331	
共通仮設費	式	1	682,100	
共通仮設費	式	1	148,100	
技術管理費	式	1	123,100	鉄筋探査1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	25,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	534,000	
純工事費	式	1	2,080,431	
現場管理費	式	1	1,644,000	
工事原価	式	1	3,724,431	

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	466,890	
橋梁付属物工	式	1	45,630	
排水施設工	式	1	45,630	水切り材 15 m ウォーターカッター 下面用；
橋梁補修工	式	1	256,060	
洗掘対策工	式	1	256,060	袋詰め玉石 7 袋 1t用 製作・設置；
仮設工	式	1	165,200	
交通管理工	式	1	165,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	466,890	
共通仮設費	式	1	188,000	
共通仮設費	式	1	10,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	10,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	178,000	
純工事費	式	1	654,890	
現場管理費	式	1	517,000	
工事原価	式	1	1,171,890	

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	143,237	
橋梁補修工	式	1	92,837	
洗掘対策工	式	1	92,837	小型袋詰め玉石 17 袋 耐候性ネット 48×62cm(2重) 製作・設置(連結) ;
仮設工	式	1	50,400	
交通管理工	式	1	50,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	143,237	
共通仮設費	式	1	43,000	
共通仮設費	式	1	4,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	4,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	39,000	
純工事費	式	1	186,237	
現場管理費	式	1	122,000	
工事原価	式	1	308,237	

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄唐津管内橋梁外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	2,113,798		
橋梁付属物工		式	1	692,594		
排水施設工		式	1	692,594	排水樋	1 箇所
					ポリエチレン製 3連式；	
					排水管	4 m
					ポリエチレン製 φ100；	
					水切り材	3 m
					ウォーターカッター 下面用；	
現場塗装工		式	1	565,770		
橋梁塗装工		式	1	108,660	素地調整	1 橋
					1種ケレン ブラスタライカー；	
					替刃	1 個
橋梁塗装工		式	1	457,110	ブラスタライカー用；	
					素地調整	1 橋
					2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	
					脱脂洗浄	1 橋
					サビハビリヤー；	
					下塗	1 橋
					サビハビリヤー；	
					中塗	1 橋
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩；	
					上塗	1 橋
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩；	
仮設工		式	1	855,434		
足場工		式	1	462,455	足場	1 式
足場工		式	1	392,979	安全ネット必要；	
					昇降設備	1 式
					吊足場	1 式
直接工事費		式	1	2,113,798		

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	613,000	
共通仮設費	式	1	36,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	36,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	577,000	
純工事費	式	1	2,726,798	
現場管理費	式	1	1,796,000	
工事原価	式	1	4,522,798	

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄唐津管内橋梁外補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	1,891,350			
橋梁付属物工		式	1	699,190			
排水施設工		式	1	699,190	排水樋	1	箇所
					ホ°リエチレン製 3連式；		
					排水管	4	m
					ホ°リエチレン製 φ100；		
水切り材					3	m	
					ウォーターカッター 下面用；		
橋梁補修工		式	1	156,400			
ひび割れ補修工		式	1	156,400	低圧注入工法	1	構造物
現場塗装工		式	1	157,000	25m以下 エポキシ樹脂注入材1種；		
橋梁塗装工		式	1	157,000	素地調整	1	橋
					1種ケレン ブラスタライカー；		
					替刃	1	個
仮設工		式	1	878,760	ブラスタライカー用；		
足場工		式	1	878,760	昇降設備	1	式
					吊足場	1	式
直接工事費		式	1	1,891,350			
共通仮設費		式	1	549,000			
共通仮設費		式	1	33,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	33,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	516,000			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	2, 440, 350	
現場管理費	式	1	1, 607, 000	
工事原価	式	1	4, 047, 350	

積算内訳書

工事名	令和8年度武雄唐津管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,661,550	
トンネル工	式	1	1,661,550	
はく落防止対策工	式	1	1,661,550	ハートメッシュ 57 m2 【夜間】 50×50 難燃タイプ；
直接工事費	式	1	1,661,550	
共通仮設費	式	1	482,000	
共通仮設費	式	1	29,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	29,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	453,000	
純工事費	式	1	2,143,550	
現場管理費	式	1	1,412,000	
工事原価	式	1	3,555,550	