

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事
工事地名	佐賀県小城市三日月町樋口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	18,314,637	
区画線工	式	1	296,489	
区画線工	式	1	296,489	溶融式区画線 470 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 100 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路付属施設工	式	1	149,750	
道路付属物工	式	1	149,750	車線分離標 5 本 【夜間】 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
橋梁付属物工	式	1	10,645,762	
伸縮継手工	式	1	2,110,462	伸縮装置補修工 1 橋 (A1, A2車道) 【夜間】 耐圧防水； 鋼製伸縮継手補修 7 m (A1, A2歩道) 【夜間】 補修； 止水材設置 1 橋 高機能止水材(メジエイト)； 縁石撤去・復旧 0.1 m3
路面補修工	式	1	8,535,300	切削オーバーレイ 2,000 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度GAS60 リマー 改質 I 型(13)； 殻運搬(路面切削) 100 m3 【夜間】

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト敷； 敷処分 【夜間】 アスファルト敷；	100	m3
橋梁補修工	式	1	1,360,147			
破断ボルト補修工	式	1	456,008	橋台部はつり ボルト固定金具設置 はつり部埋戻し 石垣・裏込め材撤去復旧	0.003 1 0.003 0.98	m3 箇所 m3 m2
アンカーボルト補修工	式	1	319,053	穴あきプレート溶接	3	箇所
ボルト・ナット改良工	式	1	585,086	ボルト・ナット改良	5	箇所
現場塗装工	式	1	1,886,870			
橋梁塗装工	式	1	413,366	素地調整 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数1回；	6 6 6 6	m2 m2 m2 m2
橋梁塗装工	式	1	1,473,504	塗膜除去 2回塗り； 素地調整 1種ケレン； 下塗 有機ジソクリッチペイント(1層) スプレー； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー；	16 16 16 16	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	16 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	16 m2
				廃材の回収・積込み	32 m2
				廃材運搬	0.1 t
				鉛含有塗膜材；	
				廃材処分費	0.1 t
				鉛含有塗膜材；	
仮設工	式	1	3,975,619		
足場工	式	1	781,870	足場	1 式
足場工	式	1	221,669	足場	1 式
環境対策工	式	1	1,600,780	環境対策工	1 式
交通管理工	式	1	1,371,300	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				【夜間】	
直接工事費	式	1	18,314,637		
共通仮設費	式	1	5,839,670		
共通仮設費	式	1	1,129,670		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	724,440	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	199,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,710,000	
純工事費	式	1	24,154,307	
現場管理費	式	1	14,966,000	
工事原価	式	1	55,991,652	
一般管理費等	式	1	10,308,348	
工事価格	式	1	66,300,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	4,547,345		
橋梁付属物工		式	1	326,490		
伸縮継手工		式	1	326,490	伸縮装置補修工 （A1, A2歩道） 耐圧防水； 止水材設置 高機能止水材（メジエイト）；	1 橋 1 橋
橋梁補修工		式	1	2,191,666		
当て板補修工		式	1	1,104,826	金属パテ補修 芯出し素地調整 鋼桁孔明 φ24.5； 当て板設置（タイプ1） 当て板設置（タイプ2） 高力ボルト本締 シーリング材充填 エポキシ樹脂パテ； ピンチプレート改良 アンカーナット改良	0.01 m2 0.5 m2 14 孔 1 箇所 1 箇所 20 本 0.3 kg 2 箇所 1 箇所
支承モルタル補修工		式	1	383,740	支承モルタル補修 無収縮モルタル；	0.07 m3
ひび割れ補修工		式	1	273,200	低圧注入工法 1構造物当たり補修延べ延長 35.2m エポキシ樹脂1種 ；	1 構造物
水切り設置工		式	1	429,900	後付型水切り	15 m
現場塗装工		式	1	1,095,229		
橋梁塗装工		式	1	345,757	素地調整 3種ケレン（動力工具と手工具の併用）； 下塗	0.5 m2 0.6 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー；	
				下塗	0.6 m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(1回塗り/層) スプレー；	
				中塗	0.6 m2
				ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
				上塗	0.6 m2
				ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
橋梁塗装工	式	1	749,472	素地調整	1 橋
				1種ケレン プラストラッカー；	
				替刃	2 個
				プラストラッカー用 8.0m2/個；	
				下塗	8 m2
				有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 支承部 塗装回数 1回；	
				下塗	8 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 支承部；	
				中塗	8 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
				上塗	8 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
仮設工	式	1	933,960		
足場工	式	1	387,960	足場	1 式
				【夜間】	
交通管理工	式	1	546,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				【夜間】	
直接工事費	式	1	4,547,345		
共通仮設費	式	1	5,140,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥栖管内（小城地区）橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,401,000	
安全費	式	1	3,335,000	保安全管理費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	66,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,739,000	
純工事費	式	1	9,687,345	
現場管理費	式	1	7,184,000	
工事原価	式	1	16,871,345	