積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事
工事地名	佐賀県伊万里市大坪町甲地先

２．工事内容

１）　事務所名　　佐賀国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　177日間　　自　令和 8年10月 6日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	25,500,124			
舗装工	式	1	10,467,750			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	10,467,750	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)；	3,000	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	150	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	150	m3
区画線工	式	1	683,000			
区画線工	式	1	683,000	溶融式区画線 溶融式手動 黄 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	400	m
				溶融式区画線 溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	800	m
法面工	式	1	10,185,216			
鉄筋挿入工	式	1	9,859,392	鉄筋挿入 D19 SD345 削孔長 4.2m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；	84	本
				削孔機械の上下移動	2	回
				足場(鉄筋挿入)	1	式
排水工	式	1	325,824	恒久排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ φ60.5mm t=2.3mm L=3.6m；	6	本
擁壁工	式	1	314,440			
擁壁工	式	1	314,440	裏込材充填 RC-40；	8	m3
				張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)；	21	m2

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	194,440			
構造物取壊し工	式	1	65,160	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	2	m3
運搬処理工	式	1	129,280	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2 2	m3 m3
仮設工	式	1	3,655,278			
防護柵工	式	1	268,678	既設防護柵撤去再設置(再利用)	1	式
交通管理工	式	1	3,386,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	25,500,124			
共通仮設費	式	1	6,910,686			
共通仮設費	式	1	2,388,686			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	1,919,456	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	263,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,522,000			
純工事費	式	1	32,410,810			
現場管理費	式	1	12,231,000			

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	69,451,361	
一般管理費等	式	1	12,768,639	
工事価格	式	1	82,220,000	

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	14,111,611			
道路土工	式	1	557,850			
掘削工	式	1	68,150	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	50	m3
残土処理工	式	1	489,700	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	50 50	m3 m3
舗装工	式	1	7,678,860			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	7,678,860	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	2,100 105 105	m2 m3 m3
排水構造物工	式	1	478,290			
側溝工	式	1	444,960	側溝蓋	6	枚
管渠工	式	1	33,330	導水管 VU75用；	1	箇所
区画線工	式	1	512,250			
区画線工	式	1	512,250	溶融式区画線 溶融式手動 黄 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	300 600	m m

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	2,285,993			
作業土工	式	1	148,026	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	2,137,967	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	17	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	50	m2
				胴込･裏込材(砕石)	13	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-25(高炉)；		
				目地板	0.1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				A		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				B		
				溢水止工	18	m
道路付属施設工	式	1	29,764			
道路付属物工	式	1	29,764	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	7.8	m2
				t=10cm；		
構造物撤去工	式	1	50,503			
構造物取壊し工	式	1	25,879	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	0.4	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	0.1	m3
				無筋構造物 人力施工；		

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	24,624	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.4 0.1 0.4 0.1	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	2,518,101			
足場工	式	1	171,100	足場	1	式
仮設材撤去工	式	1	116,801	大型土のう 撤去； 木製合板撤去 L=1800 W=900 t=10mm；	1 1	式 式
交通管理工	式	1	2,230,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	14,111,611			
共通仮設費	式	1	3,368,940			
共通仮設費	式	1	541,940			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	174,710	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	161,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,827,000			

積算内訳書

工事名	令和８年度武雄地区舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	17,480,551	
現場管理費	式	1	7,329,000	
工事原価	式	1	24,809,551	