

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 城原川管内外保全工事
工事地名	城原川出張所管内（城原川、田手川、佐賀江川）、佐賀導水路管内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 佐賀河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 271日間 | 自 令和 8年 7月 4日
至 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度 城原川管内外保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	47,036,232		
河川土工		式	1	9,762,800		
掘削工		式	1	2,736,000	掘削	2,000 m3
残土処理工		式	1	7,026,800	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
堤防養生工		式	1	387,900		
伐木除根工		式	1	387,900	伐木・伐竹(複合)	1,000 m2
					伐木(機械施工) ;	
					伐木伐竹運搬	20 m3
					処分費	14 m3
					幹・枝葉 ;	
					処分費	6 m3
					根株 ;	
法覆護岸工		式	1	8,265,569		
作業土工		式	1	2,115,036	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 小規模(標準) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	

積算内訳書

工事名	令和８年度 城原川管内外保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	4,327,753	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	18	m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ；	4	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm+15cm 滑面 ；	96	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ；	52	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ；	8	m3
かご工	式	1	1,054,900	ふとんかご 幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石150～200mm ；	70	m
根固めブロック工	式	1	767,880	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ；	36	袋
舗装工	式	1	1,553,600			
アスファルト舗装工	式	1	1,553,600	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；	500	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ；	500	m2
応急処理工	式	1	8,574,500			
応急処理事業工	式	1	8,574,500	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	907,851			
構造物取壊し工	式	1	633,940	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ；	23	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	500	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 城原川管内外保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	273,911	殻運搬	23	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	25	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	23	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	25	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	17,584,012			
工事用道路工	式	1	16,737,012	工事用道路設置	1	式
				工事用道路撤去	1	式
				敷砂利	1	式
				RC-40 敷厚 100mm ;		
				大型土のう	1	式
				製作・設置 耐候性大型土のう φ110×110 短期仮設(1年)対応 ;		
				大型土のう	1	式
				撤去 耐候性大型土のう ;		
交通管理工	式	1	847,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	47,036,232			
共通仮設費	式	1	3,363,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,363,000			
純工事費	式	1	50,399,232			
現場管理費	式	1	15,729,000			
工事原価	式	1	66,128,232			

積算内訳書

工事名	令和8年度 城原川管内外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	12,761,768	
工事価格	式	1	78,890,000	