

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 嘉瀬川管内保全工事
工事地名	嘉瀬川出張所管内（嘉瀬川、祇園川）

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	265日間	自 令和 8年 7月10日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川管内保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	44,267,857		
河川土工		式	1	11,559,495		
掘削工		式	1	2,504,580	掘削	2,600 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	2,600 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	2,600 m3
					残土受入れ地での処理；	
残土処理工		式	1	9,054,915	積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
堤防養生工		式	1	390,580		
伐木除根工		式	1	390,580	伐木・伐竹(複合)	1,000 m2
					伐木(機械施工)；	
					伐木伐竹運搬	20 m3
					処分費	14 m3
					幹・枝葉；	
					処分費	6 m3
					根株；	
舗装工		式	1	6,014,400		
アスファルト舗装工		式	1	6,014,400	下層路盤(車道・路肩部)	2,000 m2
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	2,000 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
応急処理工		式	1	7,320,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川管内保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	7,320,000	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	2,256,336		
構造物取壊し工	式	1	1,555,948	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10 m3 10 m3 20 m 2,000 m2
運搬処理工	式	1	700,388	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 コルゲートパイプ φ600 1.6mm フランジ型(めっき仕上 げ)円形1形；	10 m3 10 m3 100 m3 10 m3 10 m3 100 m3 1 式
仮設工	式	1	16,727,046		
工事用道路工	式	1	13,069,046	工事用道路盛土 (設置) 再生クラッシャーランRC-40 敷厚 300mm； 工事用道路盛土 (撤去)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川管内保全工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				再生クラッシュランRC-40 ; 敷鉄板	1	式	
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ; 大型土のう	1	式	
				製作・設置 耐候性大型土のう φ110×110 短期 仮設(1年)対応 ; 大型土のう	1	式	
				撤去 耐候性大型土のう ;			
仮水路工	式	1	438,000	コルゲートパイプ φ600 1.6mm フランジ型(めっき仕上げ)円形1形 ;	1	式	
交通管理工	式	1	3,220,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	44,267,857				
共通仮設費	式	1	6,156,628				
共通仮設費	式	1	2,978,628				
運搬費	式	1	2,978,628	仮設材運搬費	1	式	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,178,000				
純工事費	式	1	50,424,485				
現場管理費	式	1	15,737,000				
工事原価	式	1	66,161,485				
一般管理費等	式	1	12,768,515				
工事価格	式	1	78,930,000				