

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 嘉瀬川金田地区堤防強化工事
工事地名	佐賀県小城市三日月町金田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 8年 8月21日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度 嘉瀬川金田地区堤防強化工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	97, 551, 804		
河川土工		式	1	11, 743, 817		
掘削工 (ICT)		式	1	331, 275	掘削 (ICT)	680 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満 (表土剥ぎ取り) ；	
					掘削 (ICT)	70 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満 ；	
盛土工		式	1	3, 722, 520	路体 (築堤) 盛土	670 m3
					2. 5m未満 ；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 078, 440	法面整形 (盛土部) (ICT)	1, 900 m2
					法面締固め無し ；	
残土処理工		式	1	6, 611, 582	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					処分費	1 式
矢板護岸工		式	1	56, 798, 921		
作業土工		式	1	210, 981	床掘り	1 式
					土砂 ；	
					埋戻し	1 式
					土砂 ；	
					基面整正	1 式
笠コンクリート工		式	1	5, 024, 940	笠コンクリート	178 m
					24-12-40 (高炉) 底幅 65 c m 高さ 55 c m ；	
矢板工		式	1	51, 563, 000	広幅鋼矢板	178 枚
					10H型 広幅鋼矢板平均長さ 13. 5m 鋼矢板打込長 13. 25m 鋼矢板平均引抜長 0m ；	
					広幅鋼矢板	20 枚
					10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14m 鋼矢板打込長 13. 75m 鋼矢板平均引抜長 0m ；	
法覆護岸工		式	1	19, 925, 518		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 嘉瀬川金田地区堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	19,925,518	現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 160kg/m2以上 厚10cm ;	6 m3 1,864 m2
付帯道路工	式	1	2,769,554		
アスファルト舗装工	式	1	1,129,190	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	377 m2 377 m2
縁石工	式	1	1,640,364	法面保護コンクリート 18-8-40(高炉) W=1000mm H=200mm ;	204 m
構造物撤去工	式	1	11,541		
構造物取壊し工	式	1	8,475	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	0.5 m3
運搬処理工	式	1	3,066	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	0.5 m3 0.5 m3
仮設工	式	1	6,302,453		
工事用道路工	式	1	2,045,843	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式
作業ヤード整備工	式	1	3,451,610	ヤード造成・撤去	1 式
交通管理工	式	1	805,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	97,551,804		
共通仮設費	式	1	13,150,680		
共通仮設費	式	1	5,932,680		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 嘉瀬川金田地区堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	4,565,330	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 1 式 式
技術管理費	式	1	616,350	システム初期費(ICT) I C T活用効果等調査費用 1 1 式 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	751,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,218,000	
純工事費	式	1	110,702,484	
現場管理費	式	1	27,675,000	
工事原価	式	1	138,377,484	
一般管理費等	式	1	24,402,516	
工事価格	式	1	162,780,000	