積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度　嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事
工事地名	佐賀県佐賀市嘉瀬町十五地先

２．工事内容

１）　事務所名　　佐賀河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　169日間　　自　令和 8年 9月28日
　　至　令和 9年 3月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度　嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
堤防･護岸	式	1	69,165,040			
海岸土工	式	1	20,805,684			
掘削工(ICT)	式	1	713,820	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 河床等掘削(ICT)	400 1,000	m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,498,992	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	1,670	m2
残土処理工	式	1	18,592,872	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 残土等処分 第２種建設発生土(草混じり土砂)； 軟弱土等運搬(ICT) 泥土(草混じり土砂)； 残土等処分 泥土(草混じり土砂)；	1 1 1 1	式 式 式 式
天端被覆工	式	1	1,275,170			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,275,170	路盤 RC-40　t=15cm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	126 361	m2 m2
裏法被覆工	式	1	38,163,557			
作業土工	式	1	931,501	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和８年度　嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				第２種建設発生土；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	34,375,534	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	180	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張	1,699	m2
				1250×800 t=100mm；		
				目地板	17	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m3
				18-8-40(高炉)；		
護岸付属物工	式	1	2,856,522	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	382	m2
				18-8-40(高炉) 高さ 20ｃｍ 基礎砕石(RC-40)		
				高さ 15ｃｍ；		
排水構造物工	式	1	8,339,355			
作業土工	式	1	2,447,583	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
				第２種建設発生土；		
側溝工	式	1	5,891,772	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	110	m
				2000×1000 既設水路利用；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	8	m
				2000×1000；		
				吸出し防止材	208	m2
				河川護岸用 t=10mm；		

積算内訳書

工事名	令和８年度　嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				かごﾏｯﾄ(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；	120	m2
構造物撤去工	式	1	417,474			
構造物取壊し工	式	1	18,522	大型土のう 撤去；	1	式
運搬処理工	式	1	398,952	現場発生品運搬 耐候性大型土のう；	1	式
仮設工	式	1	163,800			
交通管理工	式	1	163,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,165,040			
共通仮設費	式	1	5,709,350			
共通仮設費	式	1	1,108,350			
技術管理費	式	1	616,350	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) ＩＣＴ活用効果等調査費用	1 1	式 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	492,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,601,000			
純工事費	式	1	74,874,390			
現場管理費	式	1	14,991,000			
工事原価	式	1	89,865,390			
一般管理費等	式	1	14,894,610			
工事価格	式	1	104,760,000			