

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 佐賀導水路ＣＣＴＶ設備設置工事
工事地名	佐賀県三養基郡みやき町東尾地先 通瀬川ポンプ場外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 8年 7月27日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 佐賀導水路C C T V設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	37,414,200		
CCTV設備		式	1	37,414,200		
CCTV装置		式	1	12,966,200	HDIPカメラ装置 カメラ本体のみ 白色LED；	2 台
					HD簡易型IPカメラ装置 カメラ本体のみ；	2 台
					HD簡易型IPカメラ装置（非旋回式） カメラ本体のみ；	1 台
					L2-SW 固定型タイプD；	1 台
					メディアコンバータ 100Mbps SM-1C 伝送距離40km以下；	1 台
CCTV装置		式	1	1,946,200	HD簡易型IPカメラ装置 カメラ本体のみ；	1 台
					L2-SW 固定型タイプD；	1 台
					メディアコンバータ 100Mbps SM-1C 伝送距離40km以下；	1 台
CCTV装置		式	1	11,316,200	HDIPカメラ装置 カメラ本体のみ 白色LED；	2 台
					HD簡易型IPカメラ装置（非旋回式） カメラ本体のみ；	2 台
					L2-SW 固定型タイプD；	1 台
					メディアコンバータ 100Mbps SM-1C 伝送距離40km以下；	1 台
CCTV装置		式	1	11,130,400	HDIPカメラ装置 カメラ本体のみ 白色LED；	2 台
					HD簡易型IPカメラ装置 カメラ本体のみ；	1 台
					HD簡易型IPカメラ装置（非旋回式） カメラ本体のみ；	1 台

積算内訳書

工事名	令和8年度 佐賀導水路CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				メディアコンバータ 100Mbps SM-1C 伝送距離40km以下；	2 台
CCTV装置	式	1	55,200	メディアコンバータ 100Mbps SM-1C 伝送距離40km以下；	1 台
機器単体費	式	1	37,414,200		
電子応用設備	式	1	2,912,336		
CCTV設備工	式	1	1,982,016		
CCTV装置設置工	式	1	501,230	HDIPカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置設置 (補正あり) HD簡易型IPカメラ装置(非巡回式)設置 L2-SW設置 メディアコンバータ設置 (補正あり) 配線工	2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 式
CCTV装置撤去工	式	1	201,027	巡回カメラ撤去 固定カメラ撤去 固定カメラ撤去 (補正あり) L2-SW撤去 光送受信部撤去 (補正あり) 配線撤去工	2 台 2 台 3 台 1 台 1 台 1 式
CCTV装置設置工	式	1	145,550	HD簡易型IPカメラ装置設置 L2-SW設置 メディアコンバータ設置 (補正あり) 配線工	1 台 1 台 1 台 1 式
CCTV装置撤去工	式	1	42,657	巡回カメラ撤去 L2-SW撤去	1 台 1 台

積算内訳書

工事名	令和8年度 佐賀導水路CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置設置工	式	1	429,995	光送受信部撤去 (補正あり)	1	台
				配線撤去工	1	式
				HDIPカメラ装置設置	2	台
				HD簡易型IPカメラ装置(非巡回式)設置	2	台
				L2-SW設置	1	台
				メディアコンバータ設置 (補正あり)	1	台
				配線工	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	131,022	巡回カメラ撤去	2	台
				固定カメラ撤去	2	台
				L2-SW撤去	1	台
				光送受信部撤去 (補正あり)	1	台
				配線撤去工	1	式
CCTV装置設置工	式	1	394,775	HDIPカメラ装置設置	2	台
				HD簡易型IPカメラ装置設置	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置(非巡回式)設置	1	台
				メディアコンバータ設置	1	台
				メディアコンバータ設置 (補正あり)	1	台
				配線工	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	121,881	巡回カメラ撤去	4	台
				光送受信部撤去	1	台
				光送受信部撤去 (補正あり)	1	台
				配線撤去工	1	式
CCTV装置設置工	式	1	11,510	メディアコンバータ設置	1	台
CCTV装置撤去工	式	1	2,369	光送受信部撤去	1	台
システム・インテグレーション	式	1	718,320			

積算内訳書

工事名	令和８年度 佐賀導水路ＣＣＴＶ設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
システム・インテグレーション	式	1	718,320	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	212,000	
輸送工	式	1	212,000	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	2,912,336	
共通仮設費	式	1	300,552	
共通仮設費	式	1	14,552	
技術管理費	式	1	14,552	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	286,000	
純工事費	式	1	3,212,888	
現場管理費	式	1	1,345,000	
機器間接費	式	1	5,935,000	
技術者間接費	式	1	1,644,000	
機器管理費	式	1	4,291,000	
工事原価	式	1	10,492,888	
一般管理費等	式	1	2,412,912	
工事価格	式	1	50,320,000	