

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号江迎2号橋（P2）仮栈橋設置外工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	229日間	自 令和 8年 7月13日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号江迎２号橋（Ｐ２）仮栈橋設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	52,279,380		
地盤改良工	式	1	257,768		
置換工	式	1	257,768	置換 再生クラッシャーラン(RC-40)；	60 m3
仮橋・仮栈橋工	式	1	37,534,174		
仮橋・仮栈橋工	式	1	37,534,174	橋台 (A1) 24-12-25(高炉)； 支持杭 (KA2) 削孔径650mm H形鋼杭 H-400×400 打設長6.83m ； 土留杭 削孔径500mm H形鋼杭 H-300×300 打設長4.2m ； 横矢板 松 横矢板厚さ 0.04～0.07m； 橋脚・橋台 仮橋上部 仮設鈹桁 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 仮設高欄 単管パイプ型 設置；	24 m3 5 本 6 本 28 m2 1 式 34.2 t 160 m2 40 m
仮設工	式	1	14,487,438		
工事用道路工	式	1	10,005,278	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土	730 m3 1,600 m3 220 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋（P 2）仮栈橋設置外工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
					2. 5m以上4. 0m未満； 路体(築堤)盛土	7 m3					
					2. 5m未満； 積込(ルース)	1, 300 m3					
					土砂 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬	1, 260 m3					
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 法面整形(切土部)	160 m2					
					現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)	710 m2					
					法面締固め無し 現場制約無し； 下層路盤(車道・路肩部)	353 m2					
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； コンクリート舗装	353 m2					
					18-8-25(高炉) t=100mm； 敷砂利	600 m2					
					再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm； 大型土のう	388 袋					
					作業ヤード整備工		式	1	3, 794, 160	ヤード造成 (江迎2号橋P2)	2, 799 m3
										ヤード造成 (江迎2号橋A2)	2, 221 m3
					交通管理工		式	1	688, 000	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	52, 279, 380							
共通仮設費		式	1	52, 527, 329							
共通仮設費		式	1	46, 146, 329							
運搬費		式	1	2, 875, 329	重建設機械分解組立輸送費	1 式					
					仮設材運搬費	1 式					
準備費		式	1	42, 550, 000	木根等処分費 1 式						

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋（P 2）仮栈橋設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	251, 000	平板載荷試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	470, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 381, 000	
純工事費	式	1	104, 806, 709	
現場管理費	式	1	23, 210, 000	
工事原価	式	1	128, 016, 709	
一般管理費等	式	1	18, 153, 291	
工事価格	式	1	146, 170, 000	