

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事
工事地名	長崎県諫早市森山町田尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	284日間	自 令和 8年 6月16日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	65,790,169	
道路土工	式	1	1,306,848	
掘削工(ICT)	式	1	62,048	掘削(ICT) 140 m3 (夜間) 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；
路体盛土工	式	1	175,360	路体(築堤)盛土 20 m3 (夜間) 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	1,069,440	路床盛土 120 m3 (夜間) 2.5m未満；
擁壁工	式	1	3,810,829	
作業土工	式	1	274,560	床掘り 1 式 (夜間) 土砂； 埋戻し 1 式 (夜間) 基面整正 1 式 (夜間)
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	633,220	重力式擁壁 7 m3 2号(夜間) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
プレキャスト擁壁工	式	1	2,903,049	3号プレキャストL型擁壁 8 m (夜間) 幅100cm～115cm 0.5mを越え1.0m以下； 4号プレキャストL型擁壁 8 m (夜間) 幅84cm～100cm 0.5mを越え1.0m以下； 5号プレキャストL型擁壁 21 m (夜間) 幅100cm～160cm 0.5mを越え2.0m以下；

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	22,782,879		
路面切削工	式	1	913,269	路面切削 (夜間) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削)2.35t/m3 ;	961 m2 48 m3 48 m3
オーバーレイ工	式	1	5,149,999	基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 28mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) (夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	961 m2 961 m2 961 m2
舗装準備工	式	1	642,312	不陸整正 (夜間) 補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 60mm以上68mm 未満 ; 不陸整正 (夜間) 補足材有り 再生粒度調整碎石 RM-40 60mm以上 68mm未満 ;	216 m2 1,220 m2
アスファルト舗装工	式	1	14,508,715	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(歩道部) (夜間)	585 m2 801 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	
				基層(車道・路肩部)	2,990 m2
				(夜間)	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				表層(車道・路肩部)	2,990 m2
				(夜間)	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				下層路盤(歩道部)	377 m2
				(夜間)	
アスファルト舗装工	式	1	1,251,640	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	
				表層(歩道部)	377 m2
				(夜間)	
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	
				下層路盤(歩道部)	62 m2
				(夜間)	
アスファルト舗装工	式	1	235,786	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(歩道部)	62 m2
				(夜間)	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	
				下層路盤(歩道部)	11 m2
				(夜間)	
アスファルト舗装工	式	1	81,158	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(歩道部)	11 m2
				(夜間)	
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	
				基層(歩道部)	11 m2
				(夜間)	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	
				表層(歩道部)	11 m2
				(夜間)	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
カルバート工	式	1	887,094	
作業土工	式	1	91,239	床掘り (夜間) 土砂； 埋戻し (夜間) 基面整正 (夜間) 1 式 1 式 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	795,855	プレキャストボックス (夜間) 内幅 1.1m 内高 0.8m； 3 m
排水構造物工	式	1	6,773,699	
作業土工	式	1	768,299	床掘り (夜間) 土砂； 埋戻し (夜間) 埋戻しコンクリート (夜間) 18-8-40高炉 W/C規定無し； 土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 (夜間) 土砂； 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	4,508,070	管(函)渠型側溝 (夜間) 300 縦断用 標準型 6%勾配； 管(函)渠型側溝 138 m 17 m

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(夜間) 300 縦断用 集水型 6%勾配 ; 管(函)渠型側溝	17	m
				(夜間) 300 縦断用 泥溜型 6%勾配 ; プレキャストU型側溝	43	m
				(夜間) PU 300×300 ;		
管渠工	式	1	737,090	横断暗渠 (夜間) 300×300 ;	16	m
				重圧管 (夜間) φ600 ;	5	m
集水桧・マンホール工	式	1	760,240	現場打ち街渠桧 (夜間) 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち街渠桧 (夜間) 500×500×1300 現場打材 18-8-40(高炉) 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桧 (夜間) 600×800×1400 現場打材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無 ;	1	箇所
				プレキャスト分水桧 (夜間) 300×697×990 集水蓋付き ;	2	箇所
				蓋 (夜間) グレーチング 500×500用 T-25 並目 ボルト固定 3面 受 ノンスリップ ;	1	枚
				蓋	1	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) グレーチング 500×500用 T-2 細目 ホール固定 ノンスリッ プ；
縁石工	式	1	3,835,451	
作業土工	式	1	83,241	床掘り 1 式 (夜間) 土砂； 埋戻し 1 式 (夜間)
縁石工	式	1	3,752,210	歩車道境界ブロック 111 m (A-1型)(夜間) 両面 B種(180/230×250)標準部； 歩車道境界ブロック 9 m (A-2型)(夜間) 両面 B種(180/230×250～205×100)車両すり付 け部； 歩車道境界ブロック 2 m (A-3型)(夜間) 両面 B種(180/230×250～205×80)歩行者すり 付け部； 歩車道境界ブロック 50 m (A-4型)(夜間) B種(205×100)車両乗入部； 歩車道境界ブロック 7 m (A-5型)(夜間) B種(205×80)歩行者乗入部； 地先境界ブロック 135 m (A)(夜間) 歩車道境界ブロック 片面 C種；
区画線工	式	1	1,086,341	
区画線工	式	1	1,086,341	溶解式区画線 370 m (夜間)

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 熔融式区画線 940 m (夜間) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 6 m (夜間) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 70 m (夜間) 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 120 m (夜間) 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 110 m (夜間) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 66 m (夜間) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 23 m (夜間) 削取り式；
防護柵工	式	1	451,820	
防止柵工	式	1	451,820	転落(横断)防止柵 41 m (夜間) 柵高 1.1m コンクリート建込；

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	8,031,600		
応急処理作業工	式	1	8,031,600	作業労務(運転手(特殊))	600 時間
				作業労務(土木一般世話役)	600 時間
				作業労務(特殊作業員)	600 時間
				作業労務(普通作業員)	600 時間
構造物撤去工	式	1	6,566,608		
防護柵撤去工	式	1	23,280	防護柵撤去(ガードレール)	5 m
				(夜間)	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	11 m
				(夜間)	
				転落防止柵；	
構造物取壊し工	式	1	3,564,757	コンクリート構造物取壊し	41 m3
				(夜間)	
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	47 m
				(夜間)	
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	3,750 m2
				(夜間)	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	2,978,571	殻運搬	41 m3
				(夜間)	
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	369 m3
				(夜間)	
				アスファルト殻；	
				殻処分	41 m3
				(夜間)	
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	365 m3
				(夜間)	
				アスファルト殻(2.35t/m3)；	

積算内訳書

工事名	令和8年度長崎57号田尻地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(2.2t/m3) ; 現場発生品運搬 (夜間) 4 0.23 m3 t
仮設工	式	1	10,257,000	
交通管理工	式	1	10,257,000	交通誘導警備員 (夜間) 1 式
直接工事費	式	1	65,790,169	
共通仮設費	式	1	10,729,230	
共通仮設費	式	1	1,150,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
技術管理費	式	1	458,230	平板載荷試験 道路施設基本データ作成費用 1 1 式 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	550,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,579,000	
純工事費	式	1	76,519,399	
現場管理費	式	1	24,945,000	
工事原価	式	1	101,464,399	
一般管理費等	式	1	18,605,601	
工事価格	式	1	120,070,000	