

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号乱橋地区2工区改良1期工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町乱橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 2 工区改良 1 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	88,101,392		
道路土工	式	1	19,509,173		
掘削工	式	1	6,920,760	掘削	1,470 m3
				軟岩 片切掘削；	
掘削工 (ICT)	式	1	1,062,400	掘削 (ICT)	830 m3
				土砂 片切掘削；	
路体盛土工	式	1	871,512	路体 (築堤) 盛土	100 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	340 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	8,616,041	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	34,400 m3
				排水材設置 (水平排水材)	65 m
				(水平排水層)	
				300×300 再生クラッシュラン RC-40；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,899,289	法面整形 (切土部) (ICT)	330 m2
				ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	400 m2
				軟岩I；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,150 m2
				法面締固め無し；	
防草コンクリート	式	1	139,171	張りコンクリート	52 m2
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	
地盤改良工	式	1	22,715,391		
置換工	式	1	22,715,391	置換	4,800 m3
				再生クラッシュラン RC-40；	
法面工	式	1	4,149,846		
植生工	式	1	4,068,566	植生基材吹付	430 m2
				5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	
				人工張芝	1,580 m2

積算内訳書

工事名	長崎４９７号乱橋地区２工区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張芝 納付；		
法面吹付工	式	1	81,280	モルタル吹付	8	m2
				高炉セメント 厚5cm；		
擁壁工	式	1	22,238,694			
作業土工	式	1	942,476	床掘り（掘削）	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
ジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）	式	1	21,296,218	埋戻し	1	式
				ジオテキスタイル壁面材組立・設置	345	m2
				鋼製枠 植生シート設置含む；		
				ジオテキスタイル敷設	2,539	m2
				まき出し・敷均し、締固め	1,848	m3
				天端排水材	269	m2
				長繊維ポリエステル系不織布厚3.0mm 635N/5cm；		
				基盤排水層	194	m3
				再生クラッシャーラン RC-40；		
				吸出し防止材（基盤排水層用）	269	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm 175N/5cm；		
				排水管敷設（縦断管）	46	m
				高密度ポリエチレン管φ150 シングル構造 有孔管 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm 175N/5cm；		
				排水管敷設（横断管）	16	m
				高密度ポリエチレン管φ150 シングル構造 無孔管；		
排水構造物工	式	1	19,143,168			
作業土工	式	1	228,729	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	長崎４９７号乱橋地区２工区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	722,400	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	70	m
管渠工	式	1	3,931,594	高耐圧ポリエチレン管(突出型) 直管 φ1000 R30 単粒度砕石 40-20mm；	24	m
				呑口樹 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				吐口樹 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				蓋 縞鋼板蓋 1200×1200用(2枚組) HDZT63 t=4.5m m スレ止・取手付；	1	枚
				足掛金物 幅300 径19；	3	個
集水樹・マンホール工	式	1	698,810	現場打ち集水樹 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500；	1	箇所
				現場打ち集水樹 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500；	9	箇所
				現場打ち集水樹 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500；	2	箇所
				蓋 コンクリート蓋 樹穴500×500用(2枚組)；	3	枚
地下排水工	式	1	3,554,849	地下排水 (本管) 高密度ポリエチレン管 φ300 有孔管 シングル管 単粒 度砕石 40-20mm；	185	m
				地下排水 (支管) 高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 シングル管 単粒 度砕石 40-20mm；	259	m

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 2 工区改良 1 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	10,006,786	小段排水 (1) PU1-B300-H300 18-8-25 (20) (高炉) ;	234	m
				小段排水 (3) PU1-B300-H300 18-8-25 (20) (高炉) ;	37	m
				縦排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 18-8-25 (20) (高炉) ;	66	m
				跳水防止板 GRC製 590×10×1000 ;	18	枚
				底版モルタル	0.2	m3
構造物撤去工	式	1	173,120			
構造物取壊し工	式	1	109,500	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10	m3
運搬処理工	式	1	63,620	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
仮設工	式	1	172,000			
交通管理工	式	1	172,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	88,101,392			
共通仮設費	式	1	34,860,230			
共通仮設費	式	1	25,873,230			
準備費	式	1	23,950,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 2 工区改良 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	713, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 987, 000	
純工事費	式	1	122, 961, 622	
現場管理費	式	1	32, 000, 000	
工事原価	式	1	154, 961, 622	
一般管理費等	式	1	24, 648, 378	
工事価格	式	1	179, 610, 000	