

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号佐々2号橋下部工（A2）外工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町乱橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号佐々 2 号橋下部工（A 2）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	60, 519, 988		
橋台工		式	1	34, 329, 067		
作業土工		式	1	1, 640, 400	床掘り(掘削) 硬岩；	1 式
					床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					埋戻し 裏込め；	1 式
					積込(ルース) 破碎岩 土量50, 000m3未満；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 硬岩；	1 式
橋台躯体工		式	1	31, 943, 468	ペーラインコンクリート 18-8-40(高炉) W/C規格無し；	1 式
					コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無し；	512 m3
					鉄筋 SD345 D13；	0. 13 t
					鉄筋 SD345 D13；	0. 35 t
					鉄筋 SD345 D16～D25；	5. 69 t
					鉄筋 SD345 D16～D25；	14. 32 t
					鉄筋 SD345 D29～D32；	0. 98 t
					鉄筋 SD345 D29～D32；	19. 57 t

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々２号橋下部工（Ａ２）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガス圧接	38	箇所
				D29+D29；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				支承箱抜き	8	箇所
				D200；		
				踏掛版アンカー筋	14	本
				SD345 D22×600 (HDZT77)；		
				機械式鉄筋定着加工費	191	箇所
				SD345 D13；		
				機械式鉄筋定着加工費	99	箇所
				SD345 D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	215	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	66	箇所
				SD345 D22；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				水抜きパイプ	1.4	m
現場塗装工	式	1	745,199	下地処理(動力工具処理)	91	m2
				プライマー塗布	91	m2
				下地調整	91	m2
				塗装(中塗り)	91	m2
				塗装(上塗り)	91	m2
仮設工	式	1	26,190,921			
工事用道路工	式	1	26,190,921	掘削(ICT)	30	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；		
				路体(築堤)盛土	260	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	860	m3
				2.5m以上4.0m未満；		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々２号橋下部工（Ａ２）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				路体(築堤)盛土(ICT)	2,600	m3
				路床盛土	280	m3
				2.5m未満；		
				路床盛土	70	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路床盛土(ICT)	20	m3
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,180	m2
				法面締固め無し；		
				下層路盤(車道・路肩部)	1,330	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	1,310	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				コンクリート舗装	13	m2
				18-8-25(20) 舗装厚100mm；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				重力式擁壁	10	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
				プレキャストU型側溝	300	m
				PU3-B300-H300；		
				側溝蓋	600	枚
				300 41.2×9.5×50；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600		
				×600×750；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600		
				×600×750；		
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名		長崎４９７号佐々２号橋下部工（Ａ２）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×750 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 800 ×800×1100 ;	
				足掛金物	2 個
				W300 φ19 ;	
				蓋	3 枚
				600×600用 T-25 ボルト固定式 すべり止め型 並 目 ;	
				横断暗渠	21 m
				400×400 ;	
				ガードレール	133 m
				塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	
				蓋板撤去	10 枚
				グレーチング 蓋 PU側溝300用 ;	
				蓋板撤去	6 枚
				グレーチング 蓋 PU側溝360用 ;	
				コンクリート構造物取壊し	19 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版切断	14 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版切断	4 m
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	100 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	1,100 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	
				殻運搬	19 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;	
				殻運搬	5 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻運搬	110 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々２号橋下部工（Ａ２）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				現場発生品運搬	0.55	t
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；		
				殻処分	129	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	60,519,988			
共通仮設費	式	1	12,900,230			
共通仮設費	式	1	4,532,230			
準備費	式	1	2,370,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,641,230	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				平板載荷試験	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	521,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,368,000			
純工事費	式	1	73,420,218			
現場管理費	式	1	24,791,000			
工事原価	式	1	98,211,218			
一般管理費等	式	1	17,998,782			
工事価格	式	1	116,210,000			