

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号佐々3号橋下部工（A1・P1）外工事
工事地名	長崎県北松浦郡佐々町志方免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 8年 7月27日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	76,797,601		
橋台工		式	1	31,278,335		
作業土工		式	1	1,417,378	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					裏込め；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
橋台躯体工		式	1	29,405,567	均しコンクリート	120 m2
					18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；	
					コンクリート	586 m3
					24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増	
					無；	
					鉄筋	0.14 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	0.16 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	5.43 t
					SD345 D16～D25；	
					鉄筋	18.61 t
					SD345 D16～D25；	
					鉄筋	8.35 t
					SD345 D29～D32；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					機械式鉄筋定着加工費	39 箇所
					SD345 D16；	
					機械式鉄筋定着加工費	252 箇所

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D19 ; 機械式鉄筋定着加工費	97	箇所
				SD345 D22 ; 支承箱抜き	8	箇所
				D360 ; 足場	1	式
				安全ネット必要 ; 水抜きパイプ	3	m
				VP-50 ;		
現場塗装工	式	1	455, 390	下地処理(動力工具処理)	31	m2
				プライマー塗布	31	m2
				下地調整	31	m2
				塗装(中塗り)	31	m2
				塗装(上塗り)	31	m2
RC橋脚工	式	1	21, 400, 777			
作業土工	式	1	1, 870, 178	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				軟岩 ;		
				床掘り	1	式
				軟岩 ;		
				埋戻し	1	式
				掘削補助機械搬入搬出	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50, 000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	19, 530, 599	T型橋脚	336	m3
				10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(20) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 鉄筋 SD345 D29～D32 ; 鉄筋 SD345 D29～D32 ; ガス圧接 D32+D32 ; 機械式鉄筋定着加工費 SD345 D16 ; 支承箱抜き D250 ;	1.17 t 13.53 t 0.2 t 9.94 t 19 箇所 638 箇所 8 箇所
仮設工	式	1	24,118,489		
土留・仮締切工	式	1	23,763,389	H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 7.5m H鋼平均打込長 7m H型鋼平均引抜長 7m ; H鋼杭 (材料費) 切梁・腹起し 切梁・腹起し (材料費) 横矢板 横矢板厚さ 0.06m ;	32 本 32 本 33.8 t 33.8 t 174 m2
管渠工	式	1	11,100	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径300mm 無孔管 ;	1 式
交通管理工	式	1	344,000	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	1,166,881		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路土工	式	1	410,900		
路体盛土工	式	1	410,900	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	70 m3
法面工	式	1	120,900		
法面吹付工	式	1	120,900	モルタル吹付 厚8cm；	10 m2
排水構造物工	式	1	506,400		
場所打水路工	式	1	506,400	現場打水路 700×750 18-8-25(高炉)；	12 m
舗装工	式	1	42,719		
コンクリート舗装工	式	1	42,719	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 厚100mm；	10 m2 10 m2
構造物撤去工	式	1	85,962		
構造物取壊し工	式	1	50,538	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	6 m3
運搬処理工	式	1	35,424	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	6 m3 6 m3
直接工事費	式	1	77,964,482		
共通仮設費	式	1	10,421,430		
共通仮設費	式	1	2,134,430		
運搬費	式	1	956,200	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号佐々 3 号橋下部工（A 1 ・ P 1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	532, 230	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	646, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 287, 000	
純工事費	式	1	88, 385, 912	
現場管理費	式	1	26, 604, 000	
工事原価	式	1	114, 989, 912	
一般管理費等	式	1	20, 760, 088	
工事価格	式	1	135, 750, 000	