

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号乱橋地区2工区改良2期工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町乱橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 8年 7月17日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 2 工区改良 2 期工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	80,489,403			
道路土工		式	1	67,893,203			
掘削工		式	1	27,969,380	掘削	29,860	m3
					軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上；		
					掘削	3,000	m3
					硬岩 オープンカット 障害無；		
					積込(ルース)	29,900	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
					積込(ルース)	3,000	m3
					破碎岩 土量50,000m3未満；		
掘削工 (ICT)		式	1	3,219,220	掘削 (ICT)	10,600	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
法面整形工		式	1	3,075,150	法面整形 (切土部)	830	m2
					現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；		
法面整形工 (ICT)		式	1	1,047,028	法面整形 (切土部) (ICT)	460	m2
					ローム質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形 (切土部) (ICT)	610	m2
					軟岩I；		
残土処理工		式	1	32,582,425	整地	8,600	m3
					敷均し(ルース)；		
					土砂等運搬	6,130	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	4,470	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	5,580	m3
					軟岩；		
					土砂等運搬	24,280	m3
					軟岩；		
					土砂等運搬	3,000	m3
					硬岩；		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区 2 工区改良 2 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	5,443,724		
法面吹付工	式	1	5,443,724	モルタル吹付 高炉セメント 厚8cm ;	614 m2
排水構造物工	式	1	5,432,476		
作業土工	式	1	357,536	床掘り(掘削) 軟岩 ;	1 式
				床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 ;	1 式
				土砂等運搬 軟岩 ;	1 式
側溝工	式	1	309,600	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 ;	30 m
集水桝・マンホール工	式	1	176,650	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ;	3 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ;	1 箇所
排水工	式	1	4,588,690	小段排水 (1) PU1-B300-H300 18-8-25(20)(高炉) ;	88 m
				小段排水 (2) PU1-B300-H300 18-8-25(20)(高炉) ;	37 m
				縦排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 18-8-25(20)(高炉) ;	18 m

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号乱橋地区２工区改良２期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,720,000	
交通管理工	式	1	1,720,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	80,489,403	
共通仮設費	式	1	19,847,130	
共通仮設費	式	1	11,594,130	
運搬費	式	1	771,900	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	9,500,000	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	660,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,253,000	
純工事費	式	1	100,336,533	
現場管理費	式	1	28,543,000	
工事原価	式	1	128,879,533	
一般管理費等	式	1	22,220,467	
工事価格	式	1	151,100,000	