積算内訳書

１．工事名

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ４）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　309日間　　自　　令和 8年10月27日
　　至　　令和 9年 8月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	135,032,066			
RC橋脚工	式	1	134,023,436			
作業土工	式	1	33,590,323	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式 式
橋脚躯体工	式	1	100,433,113	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D38； 鉄筋	230 1,318 43.72 0.73 30.84 32.21 52.95	m2 m3 t t t t t

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D51；		
				鉄筋	44.71	t
				SD345 D51；		
				ｶﾞｽ圧接	242	箇所
				D29+D29；		
				ｶﾞｽ圧接	94	箇所
				D32+D32；		
				機械式継手	196	箇所
				ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D38×D38；		
				機械式継手	296	箇所
				ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D51×D51；		
				機械式鉄筋定着加工費	240	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	1,536	箇所
				SD345 D22；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
構造物撤去工	式	1	148,630			
構造物取壊し工	式	1	85,070	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	63,560	殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	860,000			
交通管理工	式	1	860,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	135,032,066			

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	13,718,230	
共通仮設費	式	1	1,296,230	
技術管理費	式	1	298,230	平板載荷試験　1　式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	998,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,422,000	
純工事費	式	1	148,750,296	
現場管理費	式	1	41,590,000	
工事原価	式	1	190,340,296	
一般管理費等	式	1	32,199,704	
工事価格	式	1	222,540,000	