

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事
工事地名	長崎県諫早市鷺崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 計画課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 8年 9月18日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	49,195,731	
道路土工	式	1	848,064	
掘削工 (ICT)	式	1	70,784	掘削 (ICT) 160 m3 (夜間) 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；
路体盛土工	式	1	43,840	路体 (築堤) 盛土 5 m3 (夜間) 2.5m未満；
残土処理工	式	1	733,440	土砂； 土砂等運搬 160 m3 (夜間) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離4.4km； 残土等処分 160 m3 (夜間) 土砂；
舗装工	式	1	16,425,454	
切削オーバーレイ工	式	1	10,875,954	切削オーバーレイ 2,220 m2 (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質I型 (13)； 基層 (車道・路肩部) 1,140 m2 (夜間) 再生粗粒度アスコン (20) 平均舗装厚 29mm 3.0m 超； 殻運搬 (路面切削) 111 m3 (夜間) アスファルト殻 運搬距離3.3km； 殻処分 111 m3 (夜間) アスファルト殻 (切削 2.35t/m3)；

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	2,780,895	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤(歩道部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(小規模) ; 中間層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(小規模) ; 表層(車道・路肩部) (夜間) 密粒ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満(小規模) ;	121	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,586,700	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	450	m2
アスファルト舗装工	式	1	486,395	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(歩道部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	91	m2
					91	m2
					91	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
アスファルト舗装工	式	1	695, 510	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	90 m2
				上層路盤(歩道部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ；	89 m2
				基層(歩道部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	89 m2
				；	
				表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	89 m2
				；	
擁壁工	式	1	124, 015		
作業土工	式	1	11, 001	床掘り (夜間) 土砂 ；	1 式
				埋戻し (夜間) 土砂 ；	1 式
				土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離4. 4km ；	1 式
				残土等処分 (夜間) 土砂 ；	1 式
コンクリート復旧工	式	1	113, 014	コンクリート復旧 ①(夜間) 18-8-40(高炉) ；	1 m3
				コンクリート復旧	1 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					②(夜間) 18-8-40(高炉)；	
排水構造物工		式	1	9,270,647		
作業土工		式	1	629,348	床掘り	1 式
					(夜間)	
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					(夜間)	
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					(夜間)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離4.4km；	
					残土等処分	1 式
					(夜間)	
					土砂；	
側溝工		式	1	8,108,069	管(函)渠型側溝	140 m
					(夜間)	
					自転車レーン用 300×300 縦断用 標準部；	
					管(函)渠型側溝	18 m
					(夜間)	
					自転車レーン用 300×300 縦断用 集水部；	
					管(函)渠型側溝	18 m
					(夜間)	
					自転車レーン用 300×300 縦断用 砂溜部；	
					管(函)渠型側溝	47 m
					(夜間)	
					自転車レーン用 400×400 縦断用 標準部；	
					管(函)渠型側溝	6 m
					(夜間)	
					自転車レーン用 400×400 縦断用 集水部；	
					管(函)渠型側溝	6 m
					(夜間)	
					自転車レーン用 400×400 縦断用 砂溜部；	

積算内訳書

工事名	令和８年度鷲崎交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 (1号)(夜間) 自転車レーン用 300×400 ；	14	m
				自由勾配側溝 (2号)(夜間) 自転車レーン用 400×400 ；	43	m
				側溝蓋 (夜間) 自由勾配側溝 自転車レーン用 300用 ；	13	枚
				側溝蓋 (夜間) 自由勾配側溝 自転車レーン用 300用 グレーチング付 ；	1	枚
				側溝蓋 (夜間) 自由勾配側溝 自転車レーン用 400用 ；	39	枚
				側溝蓋 (夜間) 自由勾配側溝 自転車レーン用 400用 グレーチング付 ；	4	枚
				；		
管渠工	式	1	48,400	暗渠排水管 (夜間) 硬質塩化ビニル管 VP300 ；	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	484,830	現場打ち集水桝 (夜間) 700×700×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ；	2	箇所
				現場打ち集水桝 (夜間) 600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ；	1	箇所
				プレキャスト集水桝 (夜間) 自転車レーン用 300×840×750 ；	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 (夜間) 自転車レーン用 700×700用 集水桝用蓋版；	2	枚
				蓋 (夜間) 自転車レーン用 600×600用 集水桝用蓋版；	1	枚
縁石工	式	1	3,457,840			
縁石工	式	1	3,457,840	歩車道境界ブロック (A-1型)(夜間) 両面 B種(180/230×250)一般部；	176	m
				歩車道境界ブロック (A-2型)(夜間) 両面 B種(180/230×250)一般部；	24	m
				歩車道境界ブロック (A-3型)(夜間) 両面 B種(180/230×250)一般部；	9	m
				歩車道境界ブロック (B-1型)(夜間) 両面 B種(180/230×250～205×100)車両乗入摺 付部；	8	m
				歩車道境界ブロック (B-2型)(夜間) 両面 B種(180/230×250～205×100)車両乗入摺 付部；	5	m
				歩車道境界ブロック (B-3型)(夜間) 両面 B種(180/230×250～205×100)車両乗入摺 付部；	2	m
				歩車道境界ブロック (C-1型)(夜間) B種(205×100)車両乗入部；	43	m
				歩車道境界ブロック (C-2型)(夜間)	26	m

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B種(205×100)車両乗入部； 歩車道境界ブロック (C-3型)(夜間)	2 m
				B種(205×100)車両乗入部； 歩車道境界ブロック (D型)(夜間)	1 m
				両面 B種(180/230×250～205×80)歩行者用乗 入摺付部； 歩車道境界ブロック (E型)(夜間)	11 m
				B種(205×80)歩行者用乗入部；	
防護柵工	式	1	163,860		
路側防護柵工	式	1	163,860	ガードパイプ (夜間) Gp-Bp-2E クレハージュ 20m未満 曲線部補正無；	6 m
区画線工	式	1	1,115,191		
区画線工	式	1	1,115,191	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	590 m 170 m 110 m 290 m

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線消去 (夜間) 削取り式；	193 m
道路付属施設工	式	1	6,333,264		
道路付属物工	式	1	6,333,264	点字シート (夜間) 点状 300×300 (貼付式)； 点字シート (夜間) 線状 300×300 (貼付式)；	69 枚 1,029 枚
構造物撤去工	式	1	2,548,896		
防護柵撤去工	式	1	25,830	防護柵撤去(ガードパイプ) (夜間)	6 m
構造物取壊し工	式	1	1,796,116	コンクリート構造物取壊し (夜間) 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 (夜間) コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	81 m3 321 m 6 m 372 m2
運搬処理工	式	1	726,950	殻運搬 (夜間) コンクリート殻(無筋) 運搬距離3.2km； 殻運搬 (夜間) アスファルト殻 運搬距離3.3km； 殻処分	81 m3 37 m3 81 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 37 m3 (夜間) アスファルト殻(2.35t/m3) ; 現場発生品運搬 0.16 t (夜間) ガートバップ ;
仮設工	式	1	8,908,500	
交通管理工	式	1	8,908,500	交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	49,195,731	
共通仮設費	式	1	8,392,230	
共通仮設費	式	1	782,230	
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費 1 式 (夜間)
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	434,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,610,000	
純工事費	式	1	57,587,961	
現場管理費	式	1	19,706,000	
工事原価	式	1	77,293,961	
一般管理費等	式	1	14,646,039	

積算内訳書

工事名	令和8年度鷺崎交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	91,940,000	