

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度小浜管内外橋梁補強補修工事
工事地名	長崎県雲仙市愛野町外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	234日間	自	令和 8年 7月 8日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜管内外橋梁補強補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	41,334,736			
橋梁付属物工	式	1	40,818,656			
作業土工	式	1	255,472	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=5.0km		
				；		
				残土等処分	1	式
				土砂；		
水平力分担構造工	式	1	32,710,876	水平力分担構造設置 (A1)	8	箇所
				鋼製緩衝ビーン；		
				水平力分担構造設置 (P1, P2)	8	箇所
				鋼製緩衝ビーン；		
				水平力分担構造設置 (P3)	4	箇所
				鋼製緩衝ビーン；		
				水平力分担構造設置 (A2)	4	箇所
				鋼製緩衝ビーン；		
現場塗装工	式	1	769,340	素地調整	20	m2
				防せい処理	4	m2
				有機ゾノグリップメント；		
				ミストコート	20	m2
				ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗)；		
				下塗	20	m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 添接部		
				塗装回数 1回；		
				中塗	20	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜管内外橋梁補強補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 添接部 塗装回数 1回； 上塗	20	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 添接部 塗装回数 1回；		
縁端拡幅工	式	1	7,082,968	チッピング 削孔	48	m2
				削孔径 39mm 削孔深さ 445mm；	192	孔
				削孔	164	孔
				削孔径 35mm 削孔深さ 385mm；		
				削孔	47	孔
				削孔径 26mm 削孔深さ 250mm；		
				アンカー筋挿入	82	本
				異形棒鋼 SD345 D29 L=1250；		
				アンカー筋挿入	110	本
				異形棒鋼 SD345 D29 L=1220；		
				アンカー筋挿入	164	本
				異形棒鋼 SD345 D25 L=1250；		
				アンカー筋挿入	47	本
				異形棒鋼 SD345 D16 L=710；		
				コンクリート	19	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				鉄筋	1.86	t
				SD345 D16 ～ 25；		
				足場	1	式
				手摺先行枠組足場；		
				足場	1	式
				単管傾斜足場；		
構造物撤去工	式	1	159,080			
構造物取壊し工	式	1	109,500	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	49,580	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離 L=4.8km；		
				殻処分	10	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜管内外橋梁補強補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	357,000	
交通管理工	式	1	357,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,334,736	
共通仮設費	式	1	9,321,354	
共通仮設費	式	1	2,929,354	
技術管理費	式	1	2,632,354	道路施設基本データ作成費用 1 式 近接調査計測 1 式 鉄筋探査 1 式 (水平分担構造) 鉄筋探査 1 式 (縁端拡幅)
現場環境改善費 (率計上)	式	1	297,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,392,000	
純工事費	式	1	50,656,090	
現場管理費	式	1	21,884,000	
工事原価	式	1	84,141,154	
一般管理費等	式	1	15,128,846	
工事価格	式	1	99,270,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜地区橋梁補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	4,583,064		
橋梁補修工		式	1	573,044		
断面修復工		式	1	573,044	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.117m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離 L=9.5km； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 足場	1 構造物 0.1 m3 0.1 m3 1 式
応急処理工		式	1	3,917,520		
応急処理作業工		式	1	3,917,520	作業労務(運転手(一般)) 作業労務(運転手(特殊)) 作業労務(土木一般世話役) 作業労務(特殊作業員) 作業労務(普通作業員)	240 時間 240 時間 240 時間 240 時間 240 時間
仮設工		式	1	92,500		
交通管理工		式	1	92,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	4,583,064		
共通仮設費		式	1	1,896,000		
共通仮設費		式	1	143,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	143,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	1,753,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜地区橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	6,479,064	
現場管理費	式	1	5,122,000	
工事原価	式	1	11,601,064	