

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大村管内舗装修繕工事
工事地名	大村維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	208日間	自	令和 8年 7月 6日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度大村管内舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	22,141,800		
舗装工		式	1	19,751,440		
切削オーバーレイ工		式	1	19,751,440	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質I型 (13) ；	2,000 m2
					切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ；	2,800 m2
					殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離10.7km ；	240 m3
					殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) (2.35t/m3) ；	240 m3
区画線工		式	1	1,080,860		
区画線工		式	1	1,080,860	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,360 m
					溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	680 m
仮設工		式	1	1,309,500		
交通管理工		式	1	1,309,500	交通誘導警備員 (夜間)	1 式
直接工事費		式	1	22,141,800		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,731,230	
共通仮設費	式	1	717,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 （夜間）1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	511,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,014,000	
純工事費	式	1	26,873,030	
現場管理費	式	1	10,412,000	
工事原価	式	1	97,194,307	
一般管理費等	式	1	16,435,693	
工事価格	式	1	113,630,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度大村管内舗裝修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	9, 673, 653			
舗装工		式	1	6, 214, 244			
切削オーバーレイ工		式	1	6, 214, 244	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離5. 2km ； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) (2. 35t/m3) ；	1, 610	m2
防護柵工		式	1	60, 480			
路側防護柵工		式	1	60, 480	ガードレール (再設置)(夜間) 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ；	10	m
区画線工		式	1	643, 129			
区画線工		式	1	643, 129	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ；	1, 010	m
道路付属施設工		式	1	1, 425, 600			
道路付属物工		式	1	1, 425, 600	視線誘導標 (夜間) 土中建込 30本以上 縦長 両面反射 H=1000 ；	30	本

積算内訳書

工事名	令和8年度大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 30 本
構造物撤去工	式	1	20,700	
防護柵撤去工	式	1	20,700	防護柵撤去(ガードレール) (夜間) 10 m
仮設工	式	1	1,309,500	
交通管理工	式	1	1,309,500	交通誘導警備員 (夜間) 1 式
直接工事費	式	1	9,673,653	
共通仮設費	式	1	2,497,000	
共通仮設費	式	1	401,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	259,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,096,000	
純工事費	式	1	12,170,653	
現場管理費	式	1	5,426,000	
工事原価	式	1	17,596,653	

積算内訳書

工事名	令和8年度大村管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	20,069,102			
舗装工		式	1	17,738,471			
切削オーバーレイ工		式	1	17,738,471	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質I型 (13) ； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離2.3km ； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) (2.35t/m3) ；	4,270	m2
区画線工		式	1	1,021,131			
区画線工		式	1	1,021,131	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	390	m
仮設工		式	1	1,309,500			
交通管理工		式	1	1,309,500	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費		式	1	20,069,102			
共通仮設費		式	1	4,329,000			
共通仮設費		式	1	613,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	471,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,716,000	
純工事費	式	1	24,398,102	
現場管理費	式	1	9,613,000	
工事原価	式	1	34,011,102	

積算内訳書

工事名	令和８年度大村管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	4,331,522			
舗装工		式	1	2,681,770			
切削オーバーレイ工		式	1	2,681,770	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ;	700	m2
					殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離2.9km ;	35	m3
					殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) (2.35t/m3) ;	35	m3
区画線工		式	1	340,252			
区画線工		式	1	340,252	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	440	m
					溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	220	m
仮設工		式	1	1,309,500			
交通管理工		式	1	1,309,500	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費		式	1	4,331,522			
共通仮設費		式	1	1,240,000			
共通仮設費		式	1	204,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度大村管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	62,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,036,000	
純工事費	式	1	5,571,522	
現場管理費	式	1	2,730,000	
工事原価	式	1	8,301,522	