

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 鷺崎第一樋管改築工事
工事地名	長崎県諫早市鷺崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	234日間	自 令和 8年 7月22日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷲崎第一樋管改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
樋門・樋管	式	1	121,290,691	
河川土工	式	1	15,087,664	
掘削工 (ICT)	式	1	1,571,390	掘削 (ICT) 3,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
盛土工	式	1	1,004,674	路体 (築堤) 盛土 110 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 土砂等運搬 150 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 150 m3 土砂 土量50,000m3未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	6,440,640	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 2,400 m3 土砂等運搬 2,620 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 2,600 m3 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	909,407	法面整形 (切土部) (ICT) 540 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 790 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	5,161,553	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 2,440 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
地盤改良工	式	1	7,049,511	
固結工 (ICT)	式	1	7,049,511	中層混合処理 (ICT) 136 m3 改良深度 3m 施工規模 642m3 セメント系固化材 一般軟弱土用 ; 中層混合処理 (ICT) 363 m3 改良深度 2.59m 施工規模 642m3 セメント系固

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷲崎第一樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				化材 一般軟弱土用； 中層混合処理 (ICT) 改良深度 2.43m 施工規模 642m ³ セメント系固 化材 一般軟弱土用； 障害物除去 排土処理	143 m3 640 m3 257 m3
樋門・樋管本体工	式	1	40,086,919		
作業土工	式	1	2,515,503	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
矢板工	式	1	6,402,890	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 2.933m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.475m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 1.995m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 3.27m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込	49 枚 6 枚 4 枚 2 枚 6 枚 6 枚

積算内訳書

仮番号

工事名		R 8 鷺崎第一樋管改築工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					長 5.285m ; 可とう鋼矢板 IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 5.0m 鋼矢板打込長 2.2m ; 可とう鋼矢板 IIw型 鋼矢板長さ平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 2.12m ; ビゲ鉄筋 SD345 D16 フレア溶接 ;	2 枚 2 枚 98 本
函渠工		式	1	27,990,668	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C=規定なし 敷厚 10 c m ; コンクリート 内空幅 1.5m 内空高さ 1.5m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; PC函渠 内幅 150 c m 内高 150 c m 函渠質量 6.18 t ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 止水板 CF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; クワートホール(現場打部) φ 100mm L=600mm ; 監査孔 φ 100mm L=800mm ; 監査孔	100 m2 45 m3 14.2 m 1.64 t 0.5 t 13 m 1 式 1 式 1 式 1 箇所 1 箇所 1 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷲崎第一樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 100mm L=600mm ; 水門設備 フラップゲート ;	1 門
翼壁工	式	1	3, 177, 858	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C=規定なし 敷厚 10 c m ; コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 CF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 足掛け金物 W=300 φ 19 ;	57 m2 39 m3 1. 78 t 0. 58 t 0. 01 t 7 m2 4 m 1 式 1 式 5 個
法覆護岸工	式	1	19, 779, 535		
作業土工	式	1	1, 070, 242	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷲崎第一樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	2,896,035	現場打基礎コンクリート	24 m
				B	
				18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ；	
				間知ブロック張	85 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				間知ブロック張	8 m2
				(復旧)	
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	5 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	6 m3
				C	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打天端コンクリート	0.9 m3
				C(復旧)	
				18-8-40(高炉)；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	6,068,486	現場打基礎コンクリート	31 m
				A	
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；	
				平ブロック張	144 m2
				控100mm；	
				平ブロック張	420 m2
				控100mm；	
				目地板	14 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	2 m3
				A	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打天端コンクリート	0.5 m3
				B	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷺崎第一樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ;	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	4,871,870	連節ブロック張	307 m2
				t=200 ; 現場打天端コンクリート	4 m3
				18-8-40(高炉) ;	
護岸付属物工	式	1	2,712,262	端止工	30.2 m
				(1)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	1 m
				(2)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	7.6 m
				(3)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	6 m
				(4)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	8.4 m
				(5)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	6.3 m
				(6)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	6.3 m
				(7)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	1.4 m
				(8)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	1.3 m
				(9)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止工	6.6 m
				(10)	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷲崎第一樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(10) 18-8-40(高炉) ; 端 止 工	10.1	m
				(11) 18-8-40(高炉) ; 端 止 工	9.3	m
				(12) 18-8-40(高炉) ; 端 止 工	9.9	m
				(13) 18-8-40(高炉) ; 端 止 工	8.3	m
				(14) 18-8-40(高炉) ; 端 止 工	8	m
				(15) 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート	44	m2
				18-8-40(高炉) 底幅 350 c m 天端幅 350 c m 高さ 35 c m ; 開閉器基礎コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉) ; 現場打階段	3	箇所
				18-8-25(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;		
多自然護岸工	式	1	2,160,640	かごマット(スロープ型) t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5～15cm ;	211	m2
水路工	式	1	3,600,671			
作業土工	式	1	474,955	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 基面整正 土砂等運搬	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷲崎第一樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
側溝工	式	1	3,125,716	残土受入れ地での処理 ; 現場打水路 内幅1100 内高900 18-8-25(高炉) ; プレキャストL型水路 内幅1100 内高900 ;	2 m 58 m
付帯道路工	式	1	81,975		
アスファルト舗装工	式	1	81,975	敷砂利 再生クラッシュラン 敷厚 100mm ;	344 m2
構造物撤去工	式	1	5,980,068		
構造物取壊し工	式	1	4,240,293	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下 ; 車止め撤去	215 m3 92 m3 200 m2 1 基
運搬処理工	式	1	1,739,775	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻(車道) ; 現場発生品運搬	215 m3 92 m3 10 m3 215 m3 92 m3 10 m3 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷲崎第一樋管改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	29,624,348	
工事用道路工	式	1	4,272,503	工事用道路盛土 1 式 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
土留・仮締切工	式	1	8,589,685	大型土のう 1 式 標準品 製作・設置 移設（撤去・再設置） 撤去；
水替工	式	1	15,214,160	ポンプ 排水 1 式 1200以上1600(m3/h)未満 10m 常時排水；
交通管理工	式	1	1,548,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	121,290,691	
共通仮設費	式	1	17,783,710	
共通仮設費	式	1	9,626,710	
運搬費	式	1	6,457,910	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	2,303,800	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	865,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,157,000	
純工事費	式	1	139,074,401	
現場管理費	式	1	31,678,000	
工事原価	式	1	170,752,401	
一般管理費等	式	1	28,127,599	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 鷺崎第一樋管改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	198,880,000	