

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度赤松谷川除石土砂運搬その他工事
工事地名	長崎県島原市地先、南島原市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 砂防課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	200日間 自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和８年度赤松谷川除石土砂運搬その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	139,188,300	
砂防土工	式	1	82,701,000	
掘削工(ICT)	式	1	44,331,000	掘削(ICT) 15,000 m3 (無人化施工) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し； 土砂等運搬 15,000 m3 (無人化施工) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 15,000 m3 敷均し(ルーズ)； 積込(ルーズ) 15,000 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	38,370,000	整地 15,000 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 15,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
根固め・水制工	式	1	12,912,000	
根固めブロック工	式	1	12,912,000	消波根固めブロック製作 300 個 ブロック種類(実質量) 2t；
応急処理工	式	1	1,752,000	
応急処理作業工	式	1	1,752,000	応急作業 1 式
無人化施工設備	式	1	40,074,000	
無人化施工設備	式	1	40,074,000	無人化設備 1 式
仮設工	式	1	1,749,300	
交通管理工	式	1	1,749,300	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度赤松谷川除石土砂運搬その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	139,188,300	
共通仮設費	式	1	22,211,700	
共通仮設費	式	1	12,204,700	
安全費	式	1	10,577,700	安全監視員 1 式 情報連絡員 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,029,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,007,000	
純工事費	式	1	161,400,000	
現場管理費	式	1	38,865,000	
工事原価	式	1	200,265,000	
一般管理費等	式	1	33,635,000	
工事価格	式	1	233,900,000	