

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和８年度おしが谷床固工補修その他工事
工事地名	長崎県島原市地先、南島原市地先

2. 工事内容

1)	事務所名	長崎河川国道事務所 砂防課		
2)	主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3)	工 期	197日間	自	令和 8年 9月 4日
			至	令和 9年 3月19日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度おしが谷床固工補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	113,691,186	
砂防土工	式	1	78,121,408	
掘削工(ICT)	式	1	9,506,804	掘削(ICT) 30,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削(ICT) 10 m3 (無人化施工) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し ; 土砂等運搬 900 m3 (無人化施工) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
盛土工(ICT)	式	1	181,454	盛土(ICT) 910 m3 (無人化施工) 土砂 敷均し ;
残土処理工	式	1	68,433,150	整地 26,800 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 26,750 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
床固め工	式	1	15,533,828	
床固め本体工	式	1	15,533,828	砂防ソイルセメント 2,108 m3 セメント高炉B 添加量100kg/m3 ;
応急処理工	式	1	5,475,000	
応急処理作業工	式	1	5,475,000	応急作業 1 式
無人化施工設備	式	1	11,595,000	
無人化施工設備	式	1	11,595,000	無人化設備 1 式
仮設工	式	1	2,965,950	

積算内訳書

工事名	令和８年度おしが谷床固工補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業ヤード整備工	式	1	181,350	混合槽設置・撤去 1 式
交通管理工	式	1	2,784,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	113,691,186	
共通仮設費	式	1	10,278,201	
共通仮設費	式	1	1,706,201	
運搬費	式	1	225,401	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	605,800	システム初期費(ICT) 1 式 品質管理費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	875,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,572,000	
純工事費	式	1	123,969,387	
現場管理費	式	1	31,535,000	
工事原価	式	1	155,504,387	
一般管理費等	式	1	27,015,613	
工事価格	式	1	182,520,000	