

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その４）工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先外

2. 工事内容

[illegible]

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	108,690,549		
道路土工	式	1	66,332,383		
掘削工	式	1	3,967,120	掘削 (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	13,600 m3
路体盛土工	式	1	15,480,454	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	4,500 m3 1 式 1 式
残土処理工	式	1	46,884,809	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1 式 1 式
地盤改良工	式	1	9,588,730		
固結工(ICT)	式	1	9,588,730	中層混合処理(ICT) 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材(特殊土用ベテラ)添加量250kg/m3；	1,090 m3
舗装工	式	1	389,088		
アスファルト舗装工	式	1	389,088	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	72 m2 72 m2 72 m2
排水構造物工	式	1	20,225,764		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	410,074	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
管渠工	式	1	18,328,846	耐圧ポリエチレン管 φ1500mm R30；	81	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,486,844	現場打ち集水桝 (1) 18-8-25(高炉) 1500×2000×2000； 現場打ち集水桝 (2) 18-8-25(高炉) 1500×2000×2000； 蓋 縞鋼板蓋 1600×420 t=6.0mm 4点ボルト固定 取 手付き 溶融亜鉛メッキ；	1 1 10	箇所 箇所 枚
送水構造物工	式	1	5,376,969			
作業土工	式	1	3,437,469	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式
管渠工	式	1	1,939,500	ポリエチレン管布設 φ200；	290	m
応急処理工	式	1	5,324,100			
応急処理作業工	式	1	5,324,100	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	523,515			
構造物取壊し工	式	1	408,437	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	6 10 1	m3 m3 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	72	m2
運搬処理工	式	1	115,078	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	6	m3
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	10	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	4	m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	6	m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	10	m3
				殻処分 アスファルト殻（2.35t/m3）；	4	m3
仮設工	式	1	930,000			
交通管理工	式	1	930,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	108,690,549			
共通仮設費	式	1	15,931,364			
共通仮設費	式	1	4,356,364			
運搬費	式	1	2,049,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	215,839	試掘調査（車道部）	1	式
				埋設物件事故防止費	1	式
技術管理費	式	1	1,255,525	六価クロム溶出試験費	1	式
				タンクリーチング試験費	1	式
				システム初期費（ICT）	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	836,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,575,000	
純工事費	式	1	124,621,913	
現場管理費	式	1	40,314,000	
工事原価	式	1	164,935,913	
一般管理費等	式	1	28,424,087	
工事価格	式	1	193,360,000	