

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 合生地区改良1期工事
工事地名	熊本県合志市合生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 8年 8月20日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 合生地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	96,487,734		
道路土工	式	1	84,723,686		
掘削工 (ICT)	式	1	7,933,600	掘削 (ICT) (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	9,800 m3
				掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	13,700 m3
路体盛土工	式	1	138,682	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ;	20 m3
				路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	20 m3
路体盛土工 (ICT)	式	1	947,240	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3,400 m3
残土処理工	式	1	75,704,164	整地 敷均し (ルース) ;	1 式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式
				土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
擁壁工	式	1	351,700		
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	351,700	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) ;	5 m3
排水構造物工	式	1	7,163,718		
作業土工	式	1	1,272,895	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 合生地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
管渠工	式	1	4,816,723	残土受入れ地での処理 ; 耐圧ポリエチレン管 φ1000mm R30 ;	37 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,074,100	現場打ち集水桝 現場打材 24-12-25 (20) (高炉) 800×1400×240 0 法面作業補正無 ; 現場打ち吐口桝 現場打材 24-12-25 (20) (高炉) 1200×3100×15 00 ; 蓋 グレーチング 蓋 800×1400用 T-25 並目 4点ボルト 固定(2枚/組) ;	1 箇所 1 箇所 1 枚
応急処理工	式	1	2,662,050		
応急処理作業工	式	1	2,662,050	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	362,080		
構造物取壊し工	式	1	256,321	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	10 m3 10 m3 10 m2
運搬処理工	式	1	105,759	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3 10 m3 0.5 m3 10 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 合生地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 10 m3
					殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)； 0.5 m3
仮設工	式	1	1,224,500		
交通管理工	式	1	1,224,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	96,487,734		
共通仮設費	式	1	12,362,225		
共通仮設費	式	1	1,971,225		
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	761,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,391,000		
純工事費	式	1	108,849,959		
現場管理費	式	1	35,463,000		
工事原価	式	1	144,312,959		
一般管理費等	式	1	25,317,041		
工事価格	式	1	169,630,000		