

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号 山ノ浦橋下部工（A2）工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鑑田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	181日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号 山ノ浦橋下部工（A2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	65,324,831	
道路土工	式	1	1,282,018	
掘削工	式	1	1,282,018	掘削 1,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
橋台工	式	1	55,679,803	
作業土工	式	1	1,299,671	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
場所打杭工	式	1	33,109,505	場所打杭 6 本 杭径 1200mm 杭長(設計長) 44m 30-18-25(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下； 積込(ルース) 1 式 土砂； 整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(コンクリート殻) 1 式 殻運搬 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号 山ノ浦橋下部工（A2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	式
橋台躯体工	式	1	21,270,627	基礎材 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm； ペーラインコンクリート コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無し； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； アンカー筋(踏掛版受台) SD345 D22 L=600； 機械式鉄筋定着加工費 SD345 D16； 機械式鉄筋定着加工費 SD345 D13； 型枠 一般型枠； 支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]； 支保 $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2$ [$120 < t \leq 250\text{cm}$]； 足場 安全ネット必要； アンカーボルト箱抜き $\phi 200 \times 945$ ； 水抜パイプ	66 66 1 338 1.68 8.62 8.3 10 112 213 1 1 1 1 20 5	m2 m2 式 m3 t t t 本 箇所 箇所 式 式 式 式 箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号 山ノ浦橋下部工（A2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				VPφ50mm L=2.35m フィルター無；
橋梁現場塗装工	式	1	706,491	
現場塗装工	式	1	706,491	下地処理 69 m2 プライマー塗布 69 m2 エポキシ樹脂プライマー； 下地調整 69 m2 エポキシ樹脂パテ； 中塗 69 m2 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗； 上塗 69 m2 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗；
応急処理工	式	1	330,110	
応急処理事業工	式	1	330,110	応急作業 1 式
仮設工	式	1	7,326,409	
工事用道路工	式	1	6,892,409	工事用道路撤去 1 式
交通管理工	式	1	434,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	65,324,831	
共通仮設費	式	1	14,314,220	
共通仮設費	式	1	6,319,220	
運搬費	式	1	5,694,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本データ作成費用 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号 山ノ浦橋下部工（A2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	561,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,995,000	
純工事費	式	1	79,639,051	
現場管理費	式	1	26,766,000	
工事原価	式	1	106,405,051	
一般管理費等	式	1	19,404,949	
工事価格	式	1	125,810,000	