積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　大津熊本道路７号函渠設置外工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　207日間　　自　　令和 8年10月26日
　　至　　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路７号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	137,842,245			
道路土工	式	1	55,856			
路床盛土工	式	1	55,856	路床盛土 4.0m以上； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	40 40	m3 m3
地盤改良工	式	1	46,705,785			
固結工(ICT)	式	1	46,558,749	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (24号補強土壁) ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 11.2m 長さ(杭長) 9m； ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (26号補強土壁) ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 11.4m； 中層混合処理(ICT) (函渠部) 改良深度8m<L≦10m 施工規模1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ 系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 250kg/m3； 中層混合処理(ICT) (23号補強土壁) 改良深度8m<L≦10m 施工規模1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ 系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 300kg/m3； 中層混合処理(ICT) (25号補強土壁) 改良深度8m<L≦10m 施工規模1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ 系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 300kg/m3；	30 44 1,747 870 412 	本 本 m3 m3 m3
残土処理工	式	1	147,036	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路７号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				整地 　残土受入れ地での処理；	1	式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	84,785,536			
作業土工	式	1	2,666,087	床掘り 　土砂；	1	式
				埋戻し 　(裏込) 　良質土；	1	式
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 　残土受入れ地での処理；	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	76,943,989	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉) 敷厚20cm；	161	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ据付 　内空 4800×5100；	26.6	m
底版工	式	1	3,191,731	ｺﾝｸﾘｰﾄ 　40-12-25(20)(高炉)；	46	m3
				型枠 　一般型枠；	1	式
				鉄筋 　SD345 D13；	0.39	t
				鉄筋 　SD345 D16～D25；	4.22	t
				目地板 　瀝青繊維質目地板t=20；	4	m2
				止水板 　CF(塩ﾋﾞ製)200×5；	6	m
土留ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	1,983,729	土留ｺﾝｸﾘｰﾄ 　24-12-25(20)(高炉)；	13	m
				足場 　安全ネット必要；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路７号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	544,230			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	360,392	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	100 97 97	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	183,838	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	34 34 34	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	1,590,980			
側溝工	式	1	1,590,980	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝) 400×400； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝) 縦断用 300×300(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 L=1000付)； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝) 縦断用 400×400(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 L=1000付)； 側溝蓋 (落蓋式側溝) 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	25 25 2 2 50	m m m m 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路７号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	50	枚
送水構造物工	式	1	902,148			
作業土工	式	1	494,862	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
管渠工	式	1	407,286	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 φ150；	86	m
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	134,460			
構造物取壊し工	式	1	74,243	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	1	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	150	m2
運搬処理工	式	1	60,217	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	1	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	7	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路７号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)；	2 1 7	m3 m3 m3
仮設工	式	1	465,000			
交通管理工	式	1	465,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	137,842,245			
共通仮設費	式	1	29,954,977			
共通仮設費	式	1	12,724,977			
運搬費	式	1	9,148,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	72,157	試掘調査（車道部） 埋設物件事故防止費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	2,485,820	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1 1 1	式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,019,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,230,000			
純工事費	式	1	167,797,222			
現場管理費	式	1	58,787,000			
工事原価	式	1	226,584,222			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路７号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	37,405,778	
工事価格	式	1	263,990,000	