積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　大津熊本道路８号函渠設置外工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　207日間　　自　　令和 8年 9月10日
　　至　　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路８号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	125,473,933			
道路土工	式	1	40,360			
路床盛土工	式	1	40,360	路床盛土 4.0m以上；	100	m3
地盤改良工	式	1	56,636,280			
固結工(ICT)	式	1	56,340,972	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (27号補強土壁) ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 14.9m 長さ(杭長) 13.3m；	32	本
				ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (28号補強土壁) ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 14.8m 長さ(杭長) 12.7m；	27	本
				ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (29号補強土壁) ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 14.4m 長さ(杭長) 12.3m；	30	本
				ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (30号補強土壁) ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 13.6m 長さ(杭長) 12.9m；	32	本
				中層混合処理(ICT) 改良深度8m<L≦10m 施工規模1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ 系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 230kg/m3；	2,372	m3
				中層混合処理(ICT) 改良深度10m<L≦13m 施工規模1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ 系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 230kg/m3；	152	m3
残土処理工	式	1	295,308	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路８号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				整地 　残土受入れ地での処理；	1	式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	62,927,029			
作業土工	式	1	1,245,269	床掘り 　土砂；	1	式
				埋戻し 　(裏込) 　良質土；	1	式
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 　残土受入れ地での処理；	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	60,854,641	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉) 敷厚20cm；	150	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ据付 　内空 5000×4500；	24.9	m
土留ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	827,119	土留ｺﾝｸﾘｰﾄ 　24-12-25(20)(高炉)；	12	m
				足場 　安全ネット必要；	1	式
舗装工	式	1	411,463			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	411,463	下層路盤(車道・路肩部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；	113	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 　粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ；	111	m2
				表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	111	m2
排水構造物工	式	1	676,760			
側溝工	式	1	676,760	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 　(落蓋式側溝) 　300×300；	23	m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路８号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （落蓋式側溝） 縦断用 300×300(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定 L =1000付）；	2	m
				側溝蓋 （落蓋式側溝） 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	46	枚
送水構造物工	式	1	430,154			
管渠工	式	1	430,154	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 φ125；	26	m
				ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 φ150；	25	m
				ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 φ200；	30	m
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	368,284			
構造物取壊し工	式	1	259,299	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10	m3
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ；	10	m2
運搬処理工	式	1	108,985	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	10	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	0.5	m3
				殻処分	10	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路８号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	1,325,353			
工事用道路工	式	1	922,353	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				敷砂利	1	式
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ；		
交通管理工	式	1	403,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	125,473,933			
共通仮設費	式	1	28,927,820			
共通仮設費	式	1	13,105,820			
運搬費	式	1	9,680,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	2,485,820	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
				ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	940,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,822,000			
純工事費	式	1	154,401,753			
現場管理費	式	1	54,322,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　大津熊本道路８号函渠設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	208,723,753	
一般管理費等	式	1	34,856,247	
工事価格	式	1	243,580,000	