積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良１期工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　192日間　　自　　令和 8年 9月 7日
　　至　　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良１期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	137,969,672			
道路土工	式	1	12,592,416			
路体盛土工	式	1	12,592,416	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	5,900 1 1	m3 式 式
地盤改良工	式	1	85,141,042			
固結工(ICT)	式	1	85,141,042	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (9号-⑥) ｾﾒﾝﾄ系固化材　高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400m m 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 9.6m； ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (9号-⑦) ｾﾒﾝﾄ系固化材　高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400m m 長さ(打設長) 10.1m 長さ(杭長) 7.8m； ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (9号-⑩) ｾﾒﾝﾄ系固化材　高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400m m 長さ(打設長) 10.1m 長さ(杭長) 8.9m； ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) (9号-⑪) ｾﾒﾝﾄ系固化材　高有機質土用ﾊﾞﾗ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 10.9m 長さ(杭長) 8.9m； 中層混合処理(ICT) (4,7号管渠部) 改良深度 5m<L≦8m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ 系固化材(高有機質土用 ﾊﾞﾗ)添加量 300kg/m3 ； 中層混合処理(ICT)	12 78 28 70 2,445 744	本 本 本 本 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良１期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(5号管渠部) 改良深度 2m<L≦5m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質土用 ﾊﾞﾗ)添加量 300kg/m3 ；		
				中層混合処理(ICT)	1,194	m3
				(6号管渠部) 改良深度 5m<L≦8m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質土用 ﾊﾞﾗ)添加量 250kg/m3 ；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
擁壁工	式	1	14,876,417			
作業土工	式	1	389,680	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	6,778,917	補強土壁基礎	14	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	14	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	1,007	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し･敷均し、締固め	299	m3
				帯鋼補強土壁；		
				補強土壁盛土材	398	m3
				γt=19kN/m3 φ=30°　；		
				基盤排水層	81	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)；		
				背面排水層	18	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)；		
				盛土材分離用ｼｰﾄ	136	m2
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0～2.1mm；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良１期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ (管渠部) 24-12-25(20)高炉；	9	m3
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	7,707,820	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)；	18	m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	24	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	978	m
				まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	371	m3
				補強土壁盛土材 γt=19kN/m3　φ=30°　；	493	m3
				基盤排水層 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)；	86	m3
				背面排水層 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)；	26	m3
				盛土材分離用ｼｰﾄ 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布　t=2.0～2.1mm；	146	m2
				現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ (管渠部) 24-12-25(20)高炉；	12	m3
排水構造物工	式	1	22,039,678			
作業土工	式	1	381,298	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
管渠工	式	1	18,316,860	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 φ1000mm R30；	164	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	3,341,520	現場打ち集水桝 (4･5･7号左) 現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1500×1400 法	3	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良１期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				面作業補正無； 現場打ち集水桝 (4･6号右) 現場打材 18-8-25(高炉) 1400×1400×1400 法 面作業補正無； 現場打ち集水桝 (5号右) 現場打材 18-8-25(高炉) 1500×1500×1700 法 面作業補正無； 現場打ち集水桝 (6号左) 現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1500×1500 法 面作業補正無； 現場打ち集水桝 (7号右) 現場打材 18-8-25(高炉) 1500×1500×1400 法 面作業補正無； 蓋 縞鋼板蓋 1100×400 t=6.0mm 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 取手付き 溶融亜鉛ﾒｯｷ； 蓋 縞鋼板蓋 1500×375 t=6.0mm 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 取手付き 溶融亜鉛ﾒｯｷ； 蓋 縞鋼板蓋 1600×320 t=6.0mm 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 取手付き 溶融亜鉛ﾒｯｷ；	2 1 1 16 8 10	箇所 箇所 箇所 枚 枚 枚
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	367,369			
構造物取壊し工	式	1	259,299	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良１期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	10 10	m3 m2
運搬処理工	式	1	108,070	殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)；	10 10 0.5 10 10 0.5	m3 m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	294,500			
交通管理工	式	1	294,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	137,969,672			
共通仮設費	式	1	25,387,820			
共通仮設費	式	1	11,025,820			
運搬費	式	1	7,520,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	2,485,820	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1 1 1	式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,020,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良１期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	14,362,000	
純工事費	式	1	163,357,492	
現場管理費	式	1	52,088,000	
工事原価	式	1	215,445,492	
一般管理費等	式	1	35,824,508	
工事価格	式	1	251,270,000	