積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良２期工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　192日間　　自　　令和 8年 9月 1日
　　至　　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良２期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	120,040,147			
道路土工	式	1	57,001,737			
掘削工	式	1	2,005,584	掘削 (表土剥ぎ) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	5,500	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	140	m3
路体盛土工	式	1	35,808,735	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	19,600	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
残土処理工	式	1	19,187,418	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
地盤改良工	式	1	17,887,902			
固結工(ICT)	式	1	17,887,902	中層混合処理(ICT) 改良深度 5m＜L≦8m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用ﾊﾞﾗ)添加量250kg/m3；	1,986	m3
法面工	式	1	934,720			
法面吹付工	式	1	934,720	ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；	92	m2
擁壁工	式	1	1,490,502			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	1,490,502	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 幅 220ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下；	6	m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良２期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				裏込砕石	0.4	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3
				18-8-25(高炉)；		
				天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	m3
				24-12-25(高炉)；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	27,002,662			
作業土工	式	1	2,545,590	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	2,496,275	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	5	m
				内幅 2.2m 内高 2.2m；		
				地覆工	3	m
				24-12-25(20)(高炉)；		
				間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m
				24-12-25(20)(高炉)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	4,204,808	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	11	m
				内幅 2.2m 内高 2.2m；		
				地覆工	3	m
				24-12-25(20)(高炉)；		
				間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m
				24-12-25(20)(高炉)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	17,755,989	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ	40	m
				内幅 2.2m 内高 2.64m；		
舗装工	式	1	868,325			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	868,325	下層路盤(車道・路肩部)	235	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	235	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	235	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良２期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	1,533,345			
作業土工	式	1	57,874	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	983,825	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付 ； 側溝蓋 (落蓋式側溝) 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	36 3 71 	m m 枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	84,270	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面 作業補正無； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固 定；	1 1 	箇所 枚
柵渠工	式	1	407,376	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠 内幅 1.4m 内高 0.6m； 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉 t=100mm； 基礎材 (底版Co部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 12.5cmを超え17.5cm以下；	12 2 15 	m m3 m2
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良２期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	54,966			
構造物取壊し工	式	1	36,459	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	2	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版破砕	10	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	18,507	殻運搬	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	0.5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	10,607,738			
工事用道路工	式	1	83,156	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				敷砂利	1	式
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) 敷厚 100ｍｍ；		
				工事用道路撤去	1	式
仮水路工	式	1	8,914,275	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	式
				据付・撤去；		
交通管理工	式	1	1,333,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　上庄東地区改良２期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	277,307	現場発生品運搬 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ；	1	式
直接工事費	式	1	120,040,147			
共通仮設費	式	1	16,880,520			
共通仮設費	式	1	4,216,520			
運搬費	式	1	2,049,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,255,520	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1 1 1	式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	912,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,664,000			
純工事費	式	1	136,920,667			
現場管理費	式	1	44,088,000			
工事原価	式	1	181,008,667			
一般管理費等	式	1	30,811,333			
工事価格	式	1	211,820,000			