積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本３号　植木バイパス改良（その４）工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鐙田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　210日間　　自　令和 8年 8月26日
　　至　令和 9年 3月23日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	熊本３号　植木バイパス改良（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	65,242,140			
道路土工	式	1	44,923,470			
掘削工(ICT)	式	1	40,582,154	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	46,900 1 1	m3 式 式
路体盛土工(ICT)	式	1	936,490	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	900 1 1	m3 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	3,404,826	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	3,870	m2
地盤改良工	式	1	2,498,300			
自走式土質改良工	式	1	2,498,300	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ；	1,000	m3
法面工	式	1	962,640			
植生工	式	1	962,640	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	3,820	m2
排水構造物工	式	1	4,054,875			
作業土工	式	1	163,785	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	熊本３号　植木バイパス改良（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	94,300	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面		
				作業補正無；		
				蓋	2	枚
				縞鋼板蓋 300×600 t=3.2mm (4点ﾎﾞﾙﾄ固定)；		
排水工	式	1	3,796,790	小段排水	148	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×60		
				0；		
				縦排水	12	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×60		
				0；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	217	m2
				(小段排水)		
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m2
				(縦段排水)		
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 400×1000 t=3.2mm (4点ﾎﾞﾙﾄ固定)；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 400×600 t=3.2mm (4点ﾎﾞﾙﾄ固定)；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 400×200 t=3.2mm (2点ﾎﾞﾙﾄ固定)；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 400×800 t=3.2mm (4点ﾎﾞﾙﾄ固定)；		
送水構造物工	式	1	245,450			
管渠工	式	1	245,450	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設	100	m
				Φ100；		
除草工	式	1	167,300			

積算内訳書

工事名	熊本３号　植木バイパス改良（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路除草工	式	1	167,300	道路除草(複合) 除草処分	1,000 1,000	m2 m2
舗装工	式	1	8,146,000			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	8,146,000	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚 48ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	2,000 2,000	m2 m2
区画線工	式	1	149,040			
区画線工	式	1	149,040	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	100 100	m m
応急処理工	式	1	1,258,260			
応急処理作業工	式	1	1,258,260	応急作業	1	式
仮設工	式	1	2,836,805			
工事用道路工	式	1	2,526,805	工事用道路盛土 4.0m以上；	1	式
交通管理工	式	1	310,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	65,242,140			
共通仮設費	式	1	44,679,780			
共通仮設費	式	1	37,346,780			

積算内訳書

工事名	熊本３号　植木バイパス改良（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
準備費	式	1	36,188,780	伐採費　1　式 木根等処分費　1　式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	560,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,333,000	
純工事費	式	1	109,921,920	
現場管理費	式	1	35,801,000	
工事原価	式	1	145,722,920	
一般管理費等	式	1	25,527,080	
工事価格	式	1	171,250,000	