積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　波野ＩＣ橋上部工工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野小地野地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　192日間　　自　　令和 8年 8月19日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　波野ＩＣ橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	25,650,388			
PC橋工	式	1	22,515,694			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	式	1	12,598,000	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 σck=50N/mm2 ;	20	本
支承工	式	1	5,973,163	ｺﾞﾑ支承 (A1) 320×170 t=68mm ;	20	個
				ｺﾞﾑ支承 (A2) 320×170 t=68mm ;	20	個
				台座ｺﾝｸﾘｰﾄ (A1) 24-12-25(20)(高炉) ;	19	箇所
				台座ｺﾝｸﾘｰﾄ (A2) 24-12-25(20)(高炉) ;	19	箇所
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	式	1	1,258,800	桁架設 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 ;	20	本
床版･横組工	式	1	2,685,731	ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間 割増無 ;	10	m3
				PCｹｰﾌﾞﾙ ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) ;	476	m
				緊張 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 固定側(緊張用) ;	32	ｹｰﾌﾞﾙ
橋梁現場塗装工	式	1	124,404			
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装工	式	1	124,404	表面含浸工 塗布量0.22kg/m2(ﾛｽ率含む) ｼﾗﾝ系 ;	42	m2
橋梁付属物工	式	1	2,265,254			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　波野ＩＣ橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水装置工	式	1	308,960	排水桝 排水桝B 20kg/個未満； 排水管 VP40A L=1400mm； 排水管 VP150A L=850mm；	2 2 2	 箇所 箇所
地覆工	式	1	1,601,367	場所打地覆 （上部工） 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 場所打地覆 （下部工） 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	22 19 	m m
中央分離帯工	式	1	354,927	中央分離帯 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	11 	m
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工	式	1	540,660			
橋梁足場工	式	1	540,660	足場 足場 （下部工地覆）	1 1 	式 式
仮設工	式	1	204,376			
工事用道路工	式	1	11,776	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去；	1 	式
交通管理工	式	1	192,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	25,650,388			
共通仮設費	式	1	4,592,540			
共通仮設費	式	1	2,158,540			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　波野ＩＣ橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
運搬費	式	1	1,939,320	重建設機械分解組立輸送費　1　式 仮設材運搬費　1　式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	155,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,434,000	
純工事費	式	1	30,242,928	
現場管理費	式	1	11,655,000	
工事原価	式	1	41,897,928	
一般管理費等	式	1	8,522,072	
工事価格	式	1	50,420,000	