積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先～熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　216日間　　自　令和 8年 8月28日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	87,090,508			
道路土工	式	1	51,043,632			
掘削工(ICT)	式	1	151,605	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	450	m3
掘削工(ICT)	式	1	141,498	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	420	m3
掘削工(ICT)	式	1	7,213,935	掘削(ICT) (表土) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,200 15,000 1	m3 m3 式
掘削工(ICT)	式	1	3,065,790	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	9,100	m3
路体盛土工	式	1	501,015	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	60 150	m3 m3
路体盛土工	式	1	119,760	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20	m3
路体盛土工	式	1	2,831,640	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 基盤整地	30 6,000	m3 m2
路体盛土工(ICT)	式	1	72,306	路体(築堤)盛土(ICT)	260	m3

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路体盛土工(ICT)	式	1	889,920	路体(築堤)盛土(ICT)	3,200	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	185,325	路体(築堤)盛土(ICT)	250	m3
				整地	1	式
				(表土)		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
路床盛土工	式	1	299,202	路床盛土	10	m3
				2.5m未満；		
				路床盛土	240	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
路床盛土工(ICT)	式	1	35,874	路床盛土(ICT)	90	m3
法面整形工(ICT)	式	1	690,118	法面整形(切土部)(ICT)	570	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	340	m2
				法面締固め無し；		
法面整形工(ICT)	式	1	208,132	法面整形(切土部)(ICT)	60	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	280	m2
				法面締固め無し；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,138,094	法面整形(切土部)(ICT)	890	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	640	m2
				法面締固め無し；		
法面整形工(ICT)	式	1	22,192	法面整形(盛土部)(ICT)	40	m2
				法面締固め無し；		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	163,475	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	43	m2
				18-8-25(20)(高炉) t=100mm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		
				；		
残土処理工	式	1	111,526	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
残土処理工	式	1	18,189,045	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
残土処理工	式	1	15,013,180	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
法面工	式	1	1,652,200			
植生工	式	1	1,466,950	植生ｼｰﾄ 植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上； 植生ﾏｯﾄ 植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上；	570 340	m2 m2
植生工	式	1	185,250	植生ｼｰﾄ 植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上；	190	m2
擁壁工	式	1	13,735,728			
作業土工	式	1	667,657	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	13,068,071	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 3.5mを超え5.0m以下； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 2.0mを超え3.5m以下； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 1.0mを超え2.0m以下； 張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) t=100mm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	14 44 24 168	m m m m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	6,285,353			
作業土工	式	1	178,864	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	6,106,489	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	23	m
				18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	21	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	61	m2
				控え35cm+10cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	94	m2
				控え35cm+15cm；		
				胴込･裏込材(砕石)	45	m3
				再生砕石 RC-40；		
				止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-25(高炉) t=10cm；		
				目地板	0.1	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10cm；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	47	m
				18-8-25(高炉) t=10cm；		
排水構造物工	式	1	2,922,600			
作業土工	式	1	20,950	基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	1,007,250	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1型 450×450；	75	m
管渠工	式	1	1,894,400	暗渠排水管 据付 波状管 ダブル構造 呼径50mm； 暗渠排水管 据付 波状管 ダブル構造 呼径65mm；	1,000 1,000	m m
舗装工	式	1	2,306,267			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	2,306,267	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 100ｍｍ；	390 390	m2 m2
防護柵工	式	1	4,398,000			
路側防護柵工	式	1	2,000,000	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	100	m
防止柵工	式	1	2,398,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	200	m
構造物撤去工	式	1	1,294,428			
作業土工	式	1	30,510	床掘り 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1	式 式 式
構造物取壊し工	式	1	433,276	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；	8 1 1,354	m3 式 m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物撤去工	式	1	13,475	蓋版撤去 鋼製蓋；	23	枚
運搬処理工	式	1	817,167	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 鋼製蓋300用；	8 135 8 135 1	m3 m3 m3 m3 式
応急処理工	式	1	3,297,300			
応急処理作業工	式	1	3,297,300	応急作業	1	式
仮設工	式	1	155,000			
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	87,090,508			
共通仮設費	式	1	10,838,220			
共通仮設費	式	1	1,363,220			
技術管理費	式	1	662,220	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	701,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,475,000			
純工事費	式	1	97,928,728			

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	32,081,000	
工事原価	式	1	188,495,465	
一般管理費等	式	1	31,404,535	
工事価格	式	1	219,900,000	

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	29,089,831			
道路土工	式	1	25,318,441			
掘削工(ICT)	式	1	25,318,441	掘削(ICT) (表土) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 (表土) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1,100 11,400 1 1 1	m3 m3 式 式 式
舗装工	式	1	319,090			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	319,090	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	100 100	m2 m2
応急処理工	式	1	3,297,300			
応急処理作業工	式	1	3,297,300	応急作業	1	式
仮設工	式	1	155,000			
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	29,089,831			

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	3,809,000	
共通仮設費	式	1	293,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	293,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,516,000	
純工事費	式	1	32,898,831	
現場管理費	式	1	11,396,000	
工事原価	式	1	44,294,831	

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	9,040,906			
道路土工	式	1	256,770			
掘削工(ICT)	式	1	18,872	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	40	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	34,756	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	60 1 1	m3 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	203,142	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	130 160	m2 m2
法面工	式	1	1,386,480			
植生工	式	1	1,386,480	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満； 張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	130 160	m2 m2
排水構造物工	式	1	119,130			
側溝工	式	1	91,730	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300；	10	m
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	27,400	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	10	m2
防護柵工	式	1	3,199,000			
路側防護柵工	式	1	2,000,000	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	100	m
防止柵工	式	1	1,199,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	100	m

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	613,392			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	613,392	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；	780	m2
構造物撤去工	式	1	13,834			
構造物取壊し工	式	1	8,595	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	m3
運搬処理工	式	1	5,239	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 1	m3 m3
応急処理工	式	1	3,297,300			
応急処理作業工	式	1	3,297,300	応急作業	1	式
仮設工	式	1	155,000			
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	9,040,906			
共通仮設費	式	1	1,337,000			
共通仮設費	式	1	115,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	115,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,222,000			
純工事費	式	1	10,377,906			
現場管理費	式	1	3,813,000			

積算内訳書

工事名	熊本５７号　中九州横断道路保全（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	14,190,906	